

スーパーライ110タイプⅠ 工事設計価格

スタンダードカラー
銀鱗・クールブラック・アンティックブラウンS

プレミアムカラー(本体工事+1,000円/㎡割り増しとなります)
クールブラウン・マットグリーン・青磁・ナチュラルレッド・ナチュラルイエロー・トスティープブラウン

設計価格は、①本体工事価格に②～⑧の必要項目をそれぞれ加算して下さい。

項目	勾配(寸以上～寸未満)	切妻	寄棟	単位	備考
① 本体 工事	4～5	9,900	10,400	円/㎡	・屋根面積100㎡以上を基準とします。 ・施工仕様は当社標準施工要領書によります。 ・残材処理費及び小運搬費用は別途。 ・作業足場、電力等は無償貸与願います。 ・プレミアムカラーは割り増しとします。
	5～6	10,700	11,200		
	6～7	12,000	12,500		
	7～8	13,000	13,500		
	8以上	14,000	14,500		
② 本体 特殊 工事	多面体屋根工事		3,000	㎡	・屋根面11面以上の場合。
	高所屋根工事	3階建	4,000	㎡	・荷揚げ、高所作業費を含む。
		4階建以上	都度見積	㎡	
	小面積工事	50㎡以下	都度見積	式	
		50㎡超75㎡以下	1,000	㎡	
		75㎡超100㎡以下	500	㎡	
	耐火野地板棧木打ち工事		2,300	円/㎡	・コーススレッドビス又はタッピングビスSUS410以上。

項目	部位		加算	単位	備考
③ 役物 工事	軒先		3,700	円/m	・軒先耐風L釘止め施工込み。 ・谷、ケラバ板金工事は別途。 ・棟面戸、漆喰工事は別途。 ・雨押え板金工事は別途。
	ケラバ(トライ兼用袖)		7,400		
	ケラバ(RSワイド袖)		7,500		
	雪止金具		4,500		
	雪止同質		7,400		
	隅棟	三角冠	9,800		
		差し棟	16,000		
	大棟	三角冠	8,600		
	谷		6,200		
④役物 別途工事	下屋の壁取り合い		7,400	m	
	片棟工事		12,300		
	片棟止め工事		18,500		
	漆喰工事		3,500		

項目	部位		加算	単位	備考
⑤ 付 帯 工 事	捨谷板金(流れ壁)		3,500	円/m	・雨押え板金の下地木材は別途。
	雨押え板金		6,700		
	本谷板金		5,900		
	ケラバ捨水切		1,800		
	軒先水切		1,800		
	軒先プラ面戸		650		

項目	部位		加算	単位	備考
⑥ 特 殊 工 事	トップライト廻り仕舞い工事		30,000	円/箇所	・板金工事は別途。
	煙突廻り仕舞い工事		50,000		
	ドーマ屋根廻り仕舞い工事		50,000		・1ピース(910mm分・33.6㎡対応)。 ・4ピース(910mm分・45.28㎡対応)。 ・1ピース(681mm分・16.98㎡対応)。
	棟換気(Pー換)		19,200		
	棟換気(棟換気エアフローPlus+)		16,000		
	野地面換気(野地面換気エアフローPlus+)		8,500		

項目	部位		加算	単位	備考
⑦下葺き	下葺き工事		1,200	円/㎡	・改質アスファルトルーフィング。 ・瓦棧15×30(防腐処理材)。
	木摺・瓦棧打ち工事		1,200		

項目	部位		加算	単位	備考
⑧ 別途工事	小運搬費	狭小地	都度見積	式	
		2t車配送	25,000	車	
	完工後破損瓦補修		1.5	人工	
	諸経費(環境管理費等)		都度見積		

※この設計価格には消費税を含んでおりません。

スーパートライ110スマート 工事設計価格

スタンダードカラー
銀鱗・クールブラック・アンティックブラウンS

プレミアムカラー（本体工事+1,000円／㎡割り増しとなります）※純いぶしはスペシャルグレードのため「スマート純いぶし設計価格表」をご参照下さい。
クールブラウン・マットグリーン

設計価格は、①本体工事価格に②～⑧の必要項目をそれぞれ加算して下さい。

項目	勾配	切妻	寄棟			単位	備考
			廻隅	差し棟	三角冠		
① 本体 工事	2.0～2.5未満	9,900	—	—	—	円／㎡	・屋根面積100㎡以上を基準とします。 ・施工仕様は当社標準施工要領書によります。 ・残材処理費及び小運搬費用は別途。 ・作業足場、電力等は無償貸与願います。 ・プレミアムカラーは割り増しとします。
	2.5～3.0未満						
	3.0～4.0未満						
	4.0～5.0未満	10,700	10,400	10,400			
	5.0～5.5未満		(5.0寸のみ設定有) 11,200		11,200		
	5.5～6.0未満		11,200				
	6.0～7.0未満	12,000	(6.0寸のみ設定有) 12,500	(6.0寸のみ設定有) 12,500			
	7.0～8.0未満	13,000	—	—	13,500		
8.0以上	14,000	14,500					
② 本体 特殊 工事	多面体屋根工事		3,000			㎡	・屋根面11面以上の場合。 ・荷揚げ、高所作業費を含む。
	高所屋根工事		4,000			㎡	
			4階建以上			都度見積	
	小面積工事		50㎡以下			都度見積	
			50㎡超75㎡以下			1,000	
			75㎡超100㎡以下			500	
	耐火野地板桧木打ち工事		2,300			円／㎡	・コーススレッドビス又はタッピングビスSUS410以上

項目	部位		加算	単位	備考
③ 役物 工事	軒先		3,700	円／m	・軒先耐風L釘止め施工込み。 ・谷、ケラバ板金工事は別途。 ・棟面戸、漆喰工事は別途。 ・雨押え板金工事は別途。 ※1 スマート廻隅中4寸を使用。 ※2 スマート廻隅中6寸を使用。
	ケラバ(トライ兼用袖)		7,400		
	ケラバ(RSワイド袖)		7,500		
	ケラバ(スマート一体袖)		9,200		
	雪止金具		4,500		
	雪止同質		7,400		
	隅棟	三角冠	9,800		
		差し棟	16,000		
		廻隅瓦(4.0寸、4.5寸、5.0寸勾配)※1	19,600		
		廻隅瓦(5.5寸、6.0寸勾配)※2	22,700		
	大棟	三角冠	8,600		
	谷	棧瓦カット納め	6,200		
		谷瓦(4.0寸、4.5寸、5.0寸勾配)	14,700		
④役物 別途工事	下屋の壁取り合い		土居のし	7,400	
	片棟工事		12,300	m	
	片棟止め工事		18,500	箇所	
	漆喰工事		3,500	m	・片面のみ。

項目	部位		加算	単位	備考
⑤ 付帯 工事	捨谷板金(流れ壁)		3,500	円／m	・雨押え板金の下地木材は別途。
	雨押え板金		6,700		
	本谷板金		5,900		
	ケラバ捨水切		1,800		
	軒先水切		1,800		
	軒先ブラ面戸		650		

項目	部位		加算	単位	備考
⑥ 特殊 工事	トップライト廻り仕舞い工事		30,000	円／箇所	・板金工事は別途。
	煙突廻り仕舞い工事		50,000		
	ドーム屋根廻り仕舞い工事		50,000		
	棟換気(Pー換)		19,200		・1ピース(910mm分・33.6㎡対応)。
	棟換気(棟換気エアフローPlus+)		16,000		・4ピース(910mm分・45.28㎡対応)。
	野地面換気(野地面換気エアフローPlus+)		8,500		・1ピース(681mm分・16.98㎡対応)。

項目	部位		加算	単位	備考
⑦ 下葺き	下葺き工事	通常ルーフィング	1,200	円／㎡	・改質アスファルトルーフィング。
		粘着ルーフィング	3,000		・粘着層付改質アスファルトルーフィング。
		木摺・瓦棧打ち工事	1,200		・瓦棧15×30(防腐処理材)。

項目	部位		加算	単位	備考
⑧ 別途工事	小運搬費	狭小地	都度見積	式	
		2t車配送	25,000	車	
	完工後破損瓦補修		2	人工	
	諸経費(環境管理費等)		都度見積		・廃材処理は現場内一箇所集積まで。

※この設計価格には消費税を含んでおりません。

スーパーライ110タイプ I Plus 工事設計価格

スタンダードカラー
銀鱗・クールブラック・アンティックブラウンS

設計価格は、①本体工事価格に②～③の必要項目をそれぞれ加算して下さい。

項目	勾配(寸以上～寸未満)	切妻	寄棟	単位	備考
① 本体 工事	2～5	10,900	11,400	円／㎡	・屋根面積100㎡以上を基準とします。 ・施工仕様は当社標準施工要領書によります。 ・残材処理費及び小運搬費用は別途。 ・作業足場、電力等は無償貸与願います。
	5～6	11,700	12,200		
	6～7	13,000	13,500		
	7～8	14,000	14,500		
	8以上	15,000	15,500		
② 本体 特殊 工事	多面体屋根工事		3,000	㎡	・屋根面11面以上の場合。
	高所屋根工事	3階建	4,000	㎡	・荷揚げ、高所作業費を含む。
		4階建以上	都度見積	㎡	
	小面積工事	50㎡以下	都度見積	式	
		50㎡超75㎡以下	1,000	㎡	
		75㎡超100㎡以下	500	㎡	
	耐火野地板桟木打ち工事		2,300	円／㎡	・コーススレッドビス又はタッピングビスSUS410以上。

項目	部位		加算	単位	備考
③ 役物 工事	軒先		3,700	円／m	・軒先耐風L釘止め施工込み。 ・谷、ケラバ板金工事は別途。 ・棟面戸、漆喰工事は別途。 ・雨押え板金工事は別途。
	ケラバ(トライ兼用袖)		7,400		
	ケラバ(RSワイド袖)		7,500		
	雪止金具		4,500		
	雪止同質		7,900		
	隅棟	三角冠	9,800		
		差し棟	16,000		
	大棟	三角冠	8,600		
	谷		6,200		
④役物 別途工事	下屋の壁取り合い		7,400		
	片棟工事		12,300	m	
	片棟止め工事		18,500	箇所	
	漆喰工事		3,500	m	・片面のみ。

項目	部位		加算	単位	備考
⑤ 付帯 工事	捨谷板金(流れ壁)		3,500	円／m	・雨押え板金の下地木材は別途。
	雨押え板金		6,700		
	本谷板金		5,900		
	ケラバ捨水切		1,800		
	軒先水切		1,800		
	軒先プラ面戸		650		

項目	部位		加算	単位	備考
⑥ 特殊 工事	トップライト廻り仕舞い工事		30,000	円／箇所	・板金工事は別途。
	煙突廻り仕舞い工事		50,000		
	ドーム屋根廻り仕舞い工事		50,000		
	棟換気(Pー換)		19,200		・1ピース(910mm分・33.6㎡対応)。
	棟換気(棟換気エアフローPlus+)		16,000		・4ピース(910mm分・45.28㎡対応)。
	野地面換気(野地面換気エアフローPlus+)		8,500		・1ピース(681mm分・16.98㎡対応)。

項目	部位		加算	単位	備考
⑦下葺き	下葺き工事	通常ルーフィング	1,200	円／㎡	・改質アスファルトルーフィング。
		粘着ルーフィング	3,000		・粘着層付改質アスファルトルーフィング。
	木摺・瓦桟打ち工事		1,200		・瓦桟15×30(防腐処理材)。

項目	部位		加算	単位	備考
⑧ 別途工事	小運搬費	狭小地	都度見積	式	
		2t車配送	25,000	車	
	完工後破損瓦補修		1.5	人工	
	諸経費(環境管理費等)		都度見積		・廃材処理は現場内一箇所集積まで。

※この設計価格には消費税を含んでおりません。

スーパートライ110タイプⅢ 工事設計価格

スタンダードカラー
銀鱗・クールブラック・アンティックブラウンS

設計価格は、①本体工事価格に②～⑧の必要項目をそれぞれ加算して下さい。

項目	勾配(寸以上～寸未満)	切妻	寄棟	単位	備考
① 本体 工事	3～5	10,500	11,000	円／㎡	・屋根面積100㎡以上を基準とします。 ・施工仕様は当社標準施工要領書によります。 ・残材処理費及び小運搬費用は別途。 ・作業足場、電力等は無償貸与願います。
	5～6	11,300	11,800		
	6～7	12,600	13,100		
	7～8	13,600	14,100		
	8以上	14,600	15,100		
② 本体 特殊 工事	多面体屋根工事		3,000	㎡	・屋根面11面以上の場合。 ・荷揚げ、高所作業費を含む。
	高所屋根工事	3階建	4,000	㎡	
		4階建以上	都度見積	㎡	
	小面積工事	50㎡以下	都度見積	式	
		50㎡超75㎡以下	1,000	㎡	
		75㎡超100㎡以下	500	㎡	
	耐火野地板栈木打ち工事		2,300	円／㎡	・コーススレッドビス又はタッピングビスSUS410以上。

項目	部位	加算	単位	備考
③ 役物 工事	軒先	3,700	円／m	・軒先耐風L釘止め施工込み。 ・谷、ケラバ板金工事は別途。 ・棟面戸、漆喰工事は別途。 ・雨押え板金工事は別途。
	ケラバ(トライ兼用袖)	7,400		
	ケラバ(RSワイド袖)	7,500		
	雪止金具	4,500		
	雪止同質	7,400		
	隅棟	三角冠	9,800	
		差し棟	16,000	
	大棟	三角冠	8,600	
	谷		6,200	
④役物 別途工事	下屋の壁取り合い	土居のし	7,400	
	片棟工事	12,300	m	
	片棟止め工事	18,500	箇所	
	漆喰工事	3,500	m	・片面のみ。

項目	部位	加算	単位	備考
⑤ 付帯 工事	捨谷板金(流れ壁)	3,500	円／m	・雨押え板金の下地木材は別途。
	雨押え板金	6,700		
	本谷板金	5,900		
	ケラバ捨水切	1,800		
	軒先水切	1,800		
	軒先ブラ面戸	650		

項目	部位	加算	単位	備考
⑥ 特殊 工事	トップライト廻り仕舞い工事	30,000	円／箇所	・板金工事は別途。
	煙突廻り仕舞い工事	50,000		
	ドーム屋根廻り仕舞い工事	50,000		・1ピース(910mm分・33.6㎡対応)。 ・4ピース(910mm分・45.28㎡対応)。 ・1ピース(681mm分・16.98㎡対応)。
	棟換気(Pー換)	19,200		
	棟換気(棟換気エアフローPlus+)	16,000		
	野地面換気(野地面換気エアフローPlus+)	8,500		

項目	部位	加算	単位	備考
⑦下葺き	下葺き工事	1,200	円／㎡	・改質アスファルトルーフィング。
	木摺・瓦棧打ち工事	1,200		・瓦棧15×30(防腐処理材)。

項目	部位	加算	単位	備考
⑧ 別途 工事	小運搬費	狭小地	都度見積	式
		2t車配送	25,000	車
	完工後破損瓦補修		1.5	人工
	諸経費(環境管理費等)		都度見積	・廃材処理は現場内一箇所集積まで。

※この設計価格には消費税を含んでおりません。

防災J形瓦エース 工事設計価格

スタンダードカラー

銀鱗

プレミアムカラー

ブラック・ハイシルバー・アンティックブラウンS・クールブラック(+1,200円/㎡割増しとなります)

オレンジ・チョコレート・スーパーブラウン・ライトチョコ(+2,400円/㎡割増しとなります)

青銅・青緑・マロンピンク(+4,800円/㎡割増しとなります)

設計価格は、①本体工事価格に②～⑧の必要項目をそれぞれ加算して下さい。

項目	勾配(寸以上～寸未満)	切妻	寄棟	単位	備考
① 本体 工事	2.5～5	9,800	10,500	円/㎡	・屋根面積100㎡以上を基準とします。 ・残材処理費及び小運搬費用は別途。 ・作業足場、電力等は無償貸与願います。 ・プレミアムカラーは割増しとします。
	5～6	10,600	11,300		
	6～7	12,000	12,700		
	7～8	13,000	13,700		
	8以上	14,000	14,700		
② 本体 特殊 工事	多面体屋根工事		3,000	㎡	・屋根面11面以上の場合。
	高所屋根工事	3階建	4,500	㎡	
		4階建以上	都度見積	㎡	・荷揚げ、高所作業費を含む。
	小面積工事	50㎡以下	都度見積	式	
		50㎡超75㎡以下	1,000	㎡	
		75㎡超100㎡以下	500	㎡	
	耐火野地板桟木打ち工事		2,300	円/㎡	・コーススレッドビス又はタッピングビスSUS410以上。

項目	部位			加算	単位	備考
③ 役物 工事	軒先	万十軒	切妻	5,100	円／m	・谷板金工事は別途。 ・棟は大棟5段、隅棟3段とする。 ・棟面戸、漆喰工事は別途。 ・雨押え板金工事は別途。 ・土居のしは割2段とする。
			寄棟	5,900		
		一文字軒	切妻	12,300		
			寄棟	13,500		
		真一文字軒	切妻	9,200		
			寄棟	10,500		
	ケラバ			8,000		
	雪止			7,400		
	隅棟			25,300		
	大棟			30,000		
谷			7,400			
下屋の壁取り合い		土居のし	7,400			
④ 役物 別途工事	片棟工事			12,300	m	
	片棟止め工事			18,500	箇所	
	漆喰工事			3,500	m	・片面のみ。

項目	部位	加算	単位	備考
⑤ 付帯 工事	捨谷板金(流れ壁)	3,500	円/m	・雨押え板金の下地木材は別途。
	雨押え板金	6,700		
	本谷板金	5,900		
	広小舞キャップ工事	1,800		
	軒先水切	1,800		
	軒先プラ面戸	650		

項目	部位	加算	単位	備考
⑥ 特殊 工事	トップライト廻り仕舞い工事	30,000	円/箇所	・板金工事は別途。
	煙突廻り仕舞い工事	50,000		
	ドーマ屋根廻り仕舞い工事	50,000		・1ピース(910mm分・33.6㎡対応)。 ・4ピース(910mm分・45.28㎡対応)。 ・1ピース(681mm分・16.98㎡対応)。
	棟換気(Pー換)	19,200		
	棟換気(棟換気エアフローPlus+)	16,000		
	野地面換気(野地面換気エアフローPlus+)	8,500		

項目	部位	加算	単位	備考
⑦下葺き	下葺き工事	1,200	円/㎡	・改質アスファルトルーフィング。
	木摺・瓦桟打ち工事	1,200		・瓦桟15×30(防腐処理材)。

項目	部位		加算	単位	備考
⑧ 別途工事	小運搬費	狭小地	都度見積	式	
		2t車配送	25,000	車	
	完工後破損瓦補修		1.5	人工	
	諸経費(環境管理費等)		都度見積		・廃材処理は現場内一箇所集積まで。

※この設計価格には消費税を含んでおりません。

スーパートライ110スマート 純いぶし 工事設計価格

設計価格は、①本体工事価格に②～⑧の必要項目をそれぞれ加算して下さい。

項目	勾配	切妻	寄棟		単位	備考
			廻隅	三角冠		
① 本体 工事	2.0～2.5未満	14,850	—	—	円／㎡	・屋根面積100㎡以上を基準とします。 ・施工仕様は当社標準施工要領書によります。 ・残材処理費及び小運搬費用は別途。 ・作業足場、電力等は無償貸与願います。
	2.5～3.0未満			15,600		
	3.0～4.0未満					
	4.0～5.0未満					
	5.0～5.5未満	16,050	(5.0寸のみ設定有)	16,800		
	5.5～6.0未満		16,800			
	6.0～7.0未満		(6.0寸のみ設定有)			
	7.0～8.0未満	18,000	—	20,250		
	8.0以上	19,500		21,750		
8.0以上	21,000	—	21,750			
② 本体 特殊 工事	多面体屋根工事			3,000	㎡	・屋根面11面以上の場合。
	高所屋根工事	3階建	4,000	㎡	・荷揚げ、高所作業費を含む。	
		4階建以上	都度見積	㎡		
	小面積工事	50㎡以下	都度見積	式		
		50㎡超75㎡以下	1,000	㎡		
		75㎡超100㎡以下	500	㎡		
	耐火野地板栈木打ち工事			2,300	円／㎡	・コーススレッドビス又はタッピングビスSUS410以上。

項目	部位		加算	単位	備考
③ 役物 工事	軒先		5,550	円／m	・軒先耐風L釘止め施工込み。 ・谷、ケラバ板金工事は別途。 ・棟面戸、漆喰工事は別途。 ・雨押え板金工事は別途。 ※1 スマート廻隅中4寸を使用。 ※2 スマート廻隅中6寸を使用。
	ケラバ(スマート一体袖)		13,800		
	雪止金具		4,500		
	雪止同質		11,100		
	隅棟	三角冠	14,700		
		廻隅瓦(4.0寸、4.5寸、5.0寸勾配)※1	29,400		
		廻隅瓦(5.5寸、6.0寸勾配) ※2	34,050		
	大棟	三角冠	12,900		
	谷	棧瓦カット納め	9,300		
谷瓦(4.0寸、4.5寸、5.0寸勾配)		22,050			
	下屋の壁取り合い 土居のし	11,100			
④ 役物 別途工事	片棟工事		18,450	m	
	片棟止め工事		27,750	箇所	
	漆喰工事		3,500	m	・片面のみ。

項目	部位		加算	単位	備考
⑤ 付帯 工事	捨谷板金(流れ壁)		3,500	円／m	・雨押え板金の下地木材は別途。
	雨押え板金		6,700		
	本谷板金		5,900		
	ケラバ捨水切		1,800		
	軒先水切		1,800		
	軒先ブラ面戸		650		

項目	部位		加算	単位	備考
⑥ 特殊 工事	トップライト廻り仕舞い工事		30,000	円／箇所	・板金工事は別途。
	煙突廻り仕舞い工事		50,000		
	ドーマ屋根廻り仕舞い工事		50,000		・1ピース(910mm分・33.6㎡対応)。
	棟換気(P-換)		19,200		・4ピース(910mm分・45.28㎡対応)。
	棟換気(棟換気エアフロ-Plus+)		16,000		・1ピース(681mm分・16.98㎡対応)。
	野地面換気(野地面換気エアフロ-Plus+)		8,500		

項目	部位		加算	単位	備考
⑦ 下葺き	下葺き工事	通常ルーフィング	1,200	円／㎡	・改質アスファルトルーフィング。
		粘着ルーフィング	3,000		・粘着層付改質アスファルトルーフィング。
	木摺・瓦栈打ち工事		1,200		・瓦栈15×30(防腐処理材)。

項目	部位		加算	単位	備考
⑧ 別途工事	小運搬費	狭小地	都度見積	式	
		2t車配送	25,000	車	
	完工後破損瓦補修		2	人工	
	諸経費(環境管理費等)		都度見積		・廃材処理は現場内一箇所集積まで。

※この設計価格には消費税を含んでおりません。

陶板屋根材 スーパートライ美軽(新) 工事設計価格

カラーバリエーション

シェードブラック・シェードブラウン

設計価格は、①本体工事価格に②～④の必要項目をそれぞれ加算して下さい。

項目	勾配		切妻	単位	備考
① 本体 工事	3.0寸以上～6.0寸以下 (切妻の設定のみ)		32,000	円/㎡	・屋根面積100㎡以上を基準とします。 ・施工仕様は当社標準施工要領書によります。 ・残材処理費及び小運搬費用は別途。 ・作業足場、電力等は無償貸与願います。
② 本体 特殊 工事	多面体屋根工事		3,000	㎡	・屋根面11面以上の場合。
	高所屋根工事	3階建	4,000	㎡	・荷揚げ、高所作業費を含む。
		4階建以上	都度見積	㎡	
	小面積工事	50㎡以下	都度見積	式	
		50㎡超75㎡以下	2,000	㎡	
		75㎡超100㎡未満	1,000	㎡	

項目	部位	加算	単位	備考
③ 役物 工事	軒先	5,500	円/m	・軒先水切、軒先スターター(塗装鋼板)
	ケラバ	11,000		・キャップケラバ(高耐久塗装鋼板)
	大棟	12,000		・同質三角冠
	谷	12,500		・谷カバー、谷樋(高耐久塗装鋼板)
	平行壁	6,700		・平行壁メタル(高耐久塗装鋼板)
	流れ壁	10,500		・GL捨水切(塗装鋼板)、流れ壁メタル(高耐久塗装鋼板)
	棟換気(P-換)	19,200		・1ピース(910mm分・33.6㎡対応)

項目	部位	加算	単位	備考
④下葺き	下葺き工事	1,200	円/㎡	・改質アスファルトルーフィング

※この設計価格には消費税を含んでおりません。

2023年4月1日現在

作成 開発部 第7版