

## スーパーライ110タイプ I 工事設計価格

### スタンダードカラー

マットブラック・アンティックブラウンS・銀鱗

### プレミアムカラー（本体工事+1,000円/㎡割り増しとなります）

美銀・マットグリーン・青磁・ナチュラルブラウン・ナチュラルレッド・ナチュラルイエロー  
クールブラック・クールブラウン

設計価格は、①本体工事価格に②～⑧の必要項目をそれぞれ加算して下さい。

項目	勾配(寸以上～寸未満)	切妻	寄棟	単位	備考
① 本体 工事	4～5	8,100	8,500	円/㎡	<ul style="list-style-type: none"> <li>・屋根面積100㎡以上を基準とします。</li> <li>・施工仕様は当社標準施工要領書によります。</li> <li>・残材処理費及び小運搬費用は別途。</li> <li>・作業足場、電力等は無償貸与願います。</li> <li>・プレミアムカラーは割り増しとします。</li> </ul>
	5～6	8,800	9,200		
	6～7	10,000	10,400		
	7～8	10,900	11,300		
	8以上	11,900	12,300		
② 本体 特殊 工事	多面体屋根工事		3,000	㎡	<ul style="list-style-type: none"> <li>・屋根面11面以上の場合。</li> <li>・荷揚げ、高所作業費を含む。</li> </ul>
	高所屋根工事	3階建	4,000	㎡	
		4階建以上	都度見積	㎡	
	小面積工事	50㎡以下	都度見積	式	
		50㎡超75㎡以下	1,000	㎡	
		75㎡超100㎡以下	500	㎡	
耐火野地板棧木打ち工事		2,300	円/㎡	・コースレッドビス又はタツピングビスSUS410以上。	

項目	部位	加算	単位	備考	
③ 役物 工事	軒先	3,000	円/m	<ul style="list-style-type: none"> <li>・軒先耐風L釘止め施工込み。</li> <li>・谷、ケラバ板金工事は別途。</li> <li>・棟面戸、漆喰工事は別途。</li> <li>・雨押え板金工事は別途。</li> </ul>	
	ケラバ(トライ兼用袖)	6,000			
	ケラバ(RSワイド袖)	6,100			
	雪止金具	3,500			
	雪止同質	6,000			
	隅棟	三角冠			8,000
		差し棟			13,000
	大棟	三角冠			7,000
	谷				5,000
下屋の壁取り合い	土居のし	6,000			
④ 工別 役事 途物	片棟工事	10,000	m		
	片棟止め工事	15,000	箇所		
	漆喰工事	3,000	m	・片面のみ。	

項目	部位	加算	単位	備考
⑤ 付帯 工事	捨谷板金(流れ壁)	3,000	円/m	<ul style="list-style-type: none"> <li>・GL鋼板 t=0.35mm以上。</li> <li>・雨押え板金の下地木材は別途。</li> </ul>
	雨押え板金	5,700		
	本谷板金	5,000		
	ケラバ捨水切	1,500		
	軒先水切	1,500		
	軒先プラ面戸	500		

項目	部位	加算	単位	備考
⑥ 特殊 工事	トップライト廻り仕舞い工事	30,000	円/箇所	<ul style="list-style-type: none"> <li>・板金工事は別途。</li> <li>・1t°-ス(910mm分・33.6㎡対応)。</li> <li>・4t°-ス(910mm分・45.28㎡対応)。</li> <li>・1t°-ス(681mm分・16.98㎡対応)。</li> </ul>
	煙突廻り仕舞い工事	50,000		
	ドーム屋根廻り仕舞い工事	50,000		
	棟換気(P-換)	18,000		
	棟換気(棟換気エアフローPlus+)	15,000		
	野地面換気(野地面換気エアフローPlus+)	8,000		

項目	部位	加算	単位	備考
⑦ 下葺き	下葺き工事	970	円/㎡	<ul style="list-style-type: none"> <li>・改質アスファルトルーフィング。</li> <li>・瓦棧15×30(防腐処理材)。</li> </ul>
	木摺・瓦棧打ち工事	960		

項目	部位	加算	単位	備考
⑧ 工別 事途	小運搬費	狭小地	都度見積	式
		2t車配送	25,000	車
	完工後破損瓦補修	1.5	人工	
	諸経費(環境管理費等)	都度見積		・廃材処理は現場内一箇所集積まで。

※この設計価格には消費税を含んでおりません。

2020年1月6日現在

作成 開発部 第16版

# スーパーライ110タイプI P I u s 工事設計価格

## スタンダードカラー

クールブラック・銀鱗・アンティックブラウンS

設計価格は、①本体工事価格に②～⑧の必要項目をそれぞれ加算して下さい。

項目	勾配(寸以上～寸未満)	切妻	寄棟	単位	備考
① 本体 工事	2～5	9,100	9,500	円/㎡	<ul style="list-style-type: none"> <li>・屋根面積100㎡以上を基準とします。</li> <li>・施工仕様は当社標準施工要領書によります。</li> <li>・残材処理費及び小運搬費用は別途。</li> <li>・作業足場、電力等は無償貸与願います。</li> </ul>
	5～6	9,800	10,200		
	6～7	11,000	11,400		
	7～8	11,900	12,300		
	8以上	12,900	13,300		
② 本体 特殊 工事	多面体屋根工事		3,000	㎡	<ul style="list-style-type: none"> <li>・屋根面11面以上の場合。</li> <li>・荷揚げ、高所作業費を含む。</li> </ul>
	高所屋根工事	3階建	4,000	㎡	
		4階建以上	都度見積	㎡	
	小面積工事	50㎡以下	都度見積	式	
		50㎡超75㎡以下	1,000	㎡	
75㎡超100㎡以下		500	㎡		
耐火野地板棧木打ち工事		2,300	円/㎡	・コースレッド <sup>®</sup> ビス又はタツノク <sup>®</sup> ビスSUS410以上。	

項目	部位	加算	単位	備考	
③ 役物 工事	軒先	3,000	円/㎡	<ul style="list-style-type: none"> <li>・軒先耐風し釘止め施工込み。</li> <li>・谷、ケラバ板金工事は別途。</li> <li>・棟面戸、漆喰工事は別途。</li> <li>・雨押え板金工事は別途。</li> <li>・雪止同質で4寸勾配未満の場合、雨仕舞い工事別途。</li> </ul>	
	ケラバ(トライ兼用袖)	6,000			
	ケラバ(RSワイド袖)	6,100			
	雪止金具	3,500			
	雪止同質	6,000			
	隅棟	三角冠			8,000
		差し棟			13,000
	大棟	三角冠			7,000
	谷				5,000
下屋の壁取り合い	土居のし	6,000			
④ 工別 役物 工事	片棟工事	10,000	m		
	片棟止め工事	15,000	箇所		
	漆喰工事	3,000	m	・片面のみ。	

項目	部位	加算	単位	備考
⑤ 付帯 工事	捨谷板金(流れ壁)	3,000	円/㎡	<ul style="list-style-type: none"> <li>・GL鋼板 t=0.35mm以上。</li> <li>・雨押え板金の下地木材は別途。</li> </ul>
	雨押え板金	5,700		
	本谷板金	5,000		
	ケラバ捨水切	1,500		
	軒先水切	1,500		
	軒先プラ面戸	500		

項目	部位	加算	単位	備考
⑥ 特殊 工事	トップライト廻り仕舞い工事	30,000	円/箇所	<ul style="list-style-type: none"> <li>・板金工事は別途。</li> <li>・1<sup>°</sup>-ス(910mm分・33.6㎡対応)。</li> <li>・4<sup>°</sup>-ス(910mm分・45.28㎡対応)。</li> <li>・1<sup>°</sup>-ス(681mm分・16.98㎡対応)。</li> </ul>
	煙突廻り仕舞い工事	50,000		
	ドーム屋根廻り仕舞い工事	50,000		
	棟換気(P-換)	18,000		
	棟換気(棟換気エアフローPlus+)	15,000		
	野地面換気(野地面換気エアフローPlus+)	8,000		

項目	部位	加算	単位	備考
⑦ 下葺き	下葺き工事	970	円/㎡	<ul style="list-style-type: none"> <li>・改質アスファルトルーフィング。</li> <li>・瓦棧15×30(防腐処理材)。</li> </ul>
	木摺・瓦棧打ち工事	960		

項目	部位	加算	単位	備考
⑧ 工別 事途	小運搬費	狭小地	都度見積	式
		2t車配送	25,000	車
	完工後破損瓦補修	1.5	人工	
	諸経費(環境管理費等)	都度見積		・廃材処理は現場内一箇所集積まで。

※この設計価格には消費税を含んでおりません。

2020年1月6日現在

作成 開発部 第5版

## スーパーライ110タイプⅢ 工事設計価格

スタンダードカラー

マットブラック・アンティークブラウンS・銀鱗

プレミアムカラー (+1,000円/㎡)

マットグリーン

設計価格は、①本体工事価格に②～⑧の必要項目をそれぞれ加算して下さい。

項目	勾配(寸以上～寸未満)	切妻	寄棟	単位	備考
① 本体 工事	3～5	8,600	9,000	円/㎡	<ul style="list-style-type: none"> <li>・屋根面積100㎡以上を基準とします。</li> <li>・施工仕様は当社標準施工要領書によります。</li> <li>・残材処理費及び小運搬費用は別途。</li> <li>・作業足場、電力等は無償貸与願います。</li> <li>・プレミアムカラーは割増しとします。</li> </ul>
	5～6	9,300	9,700		
	6～7	10,500	10,900		
	7～8	11,400	11,800		
	8以上	12,400	12,800		
② 本体 特殊 工事	多面体屋根工事		3,000	㎡	<ul style="list-style-type: none"> <li>・屋根面11面以上の場合。</li> <li>・荷揚げ、高所作業費を含む。</li> </ul>
	高所屋根工事	3階建	4,000	㎡	
		4階建以上	都度見積	㎡	
	小面積工事	50㎡以下	都度見積	式	
		50㎡超75㎡以下	1,000	㎡	
75㎡超100㎡以下		500	㎡		
耐火野地板桧木打ち工事		2,300	円/㎡	・コーススレッドビス又はタッピングビスSUS410以上。	

項目	部位	加算	単位	備考	
③ 役物 工事	軒先	3,000	円/m	<ul style="list-style-type: none"> <li>・軒先耐風L釘止め施工込み。</li> <li>・谷、ケラバ板金工事は別途。</li> <li>・棟面戸、漆喰工事は別途。</li> <li>・雨押え板金工事は別途。</li> </ul>	
	ケラバ(トライ兼用袖)	6,000			
	ケラバ(RSワイド袖)	6,100			
	雪止金具	3,500			
	雪止同質	6,000			
	隅棟	三角冠			8,000
		差し棟			13,000
	大棟	三角冠			7,000
谷		5,000			
④ 工別 役物 工事	片棟工事	10,000	m	<ul style="list-style-type: none"> <li>・片面のみ。</li> </ul>	
	片棟止め工事	15,000	箇所		
	漆喰工事	3,000	m		

項目	部位	加算	単位	備考
⑤ 付帯 工事	捨谷板金(流れ壁)	3,000	円/m	<ul style="list-style-type: none"> <li>・GL鋼板 t=0.35mm以上。</li> <li>・雨押え板金の下地木材は別途。</li> </ul>
	雨押え板金	5,700		
	本谷板金	5,000		
	ケラバ捨水切	1,500		
	軒先水切	1,500		
	軒先ブラ面戸	500		

項目	部位	加算	単位	備考
⑥ 特殊 工事	トップライト廻り仕舞い工事	30,000	円/箇所	<ul style="list-style-type: none"> <li>・板金工事は別途。</li> <li>・1t°-ス(910mm分・33.6㎡対応)。</li> <li>・4t°-ス(910mm分・45.28㎡対応)。</li> <li>・1t°-ス(681mm分・16.98㎡対応)。</li> </ul>
	煙突廻り仕舞い工事	50,000		
	ドーマ屋根廻り仕舞い工事	50,000		
	棟換気(P-換)	18,000		
	棟換気(棟換気エアフローPlus)	15,000		
野地面換気(野地面換気エアフローPlus)	8,000			

項目	部位	加算	単位	備考
⑦下葺き	下葺き工事	970	円/㎡	<ul style="list-style-type: none"> <li>・改質アスファルトルーフィング。</li> <li>・瓦棧15×30(防腐処理材)。</li> </ul>
	木摺・瓦棧打ち工事	960		

項目	部位	加算	単位	備考
⑧ 工別 工事	小運搬費	狭小地	都度見積	式
		2t車配送	25,000	
	完工後破損瓦補修	1.5	人工	<ul style="list-style-type: none"> <li>・廃材処理は現場内一箇所集積まで。</li> </ul>
	諸経費(環境管理費等)	都度見積		

※この設計価格には消費税を含んでおりません。

2020年1月6日現在

作成 開発部 第14版

## スーパーライ110スマート 工事設計価格

## スタンダードカラー

クールブラック・アンティックブラウンS・銀鱗

## プレミアムカラー（本体工事+1,000円/㎡割り増しとなります）

クールブラウン・クールグレー・美銀・マットグリーン

設計価格は、①本体工事価格に②～⑧の必要項目をそれぞれ加算して下さい。

項目	勾配	切妻	寄棟			単位	備考
			廻隅	差し棟	三角冠		
① 本体工事	2.5～3.0未満	8,400	—	8,800	8,800	円/㎡	・屋根面積100㎡以上を基準とします。 ・施工仕様は当社標準施工要領書によります。 ・残材処理費及び小運搬費用は別途。 ・作業足場、電力等は無償貸与願います。 ・プレミアムカラーは割り増しとします。
	3.0～4.0未満		—				
	4.0～5.0未満		8,800				
	5.0～5.5未満	9,100	(5.0寸のみ設定有) 9,500	9,500	9,500		
	5.5～6.0未満		9,500				
	6.0～7.0未満	10,300	(6.0寸のみ設定有) 10,700	(6.0寸のみ設定有) 10,700	10,700		
	7.0～8.0未満	11,200	—	—	11,600		
8.0以上	12,200	—	—	12,600			
② 本体 特殊 工事	多面体屋根工事				3,000	㎡	・屋根面11面以上の場合。
	高所屋根工事	3階建			4,000	㎡	・荷揚げ、高所作業費を含む。
		4階建以上			都度見積	㎡	
	小面積工事	50㎡以下				都度見積	式
		50㎡超75㎡以下				1,000	㎡
		75㎡超100㎡以下				500	㎡
耐火野地板棧木打ち工事					2,300	円/㎡	・コーススレッドビス 又はタッピングビスSUS410以上。

項目	部位	加算	単位	備考	
③ 役物 工事	軒先	3,000	円/㎡	・軒先耐風L釘止め施工込み。 ・谷、ケラバ板金工事は別途。 ・棟面戸、漆喰工事は別途。 ・雨押え板金工事は別途。 ※1 スマート廻隅中4寸を使用。 ※2 スマート廻隅中6寸を使用。	
	ケラバ（トライ兼用袖）	6,000			
	ケラバ（RSワイド袖）	6,100			
	ケラバ（スマート一体袖）	7,500			
	雪止金具	3,500			
	雪止同質	6,000			
	隅棟	三角冠			8,000
		差し棟			13,000
		廻隅瓦（4.0寸、4.5寸、5.0寸勾配）※1			16,000
		廻隅瓦（5.5寸、6.0寸勾配）※2			18,500
	大棟	三角冠			7,000
谷	棧瓦カット納め	5,000			
	谷瓦（4.0寸、4.5寸、5.0寸勾配）	12,000			
下屋の壁取り合い	土居のし	6,000			
④ 工別 役物 工事	片棟工事	10,000	m		
	片棟止め工事	15,000	箇所		
	漆喰工事	3,000	m	・片面のみ。	

項目	部位	加算	単位	備考
⑤ 付 帯 工 事	捨谷板金（流れ壁）	3,000	円/㎡	・GL鋼板 t = 0.35mm以上。 ・雨押え板金の下地木材は別途。
	雨押え板金	5,700		
	本谷板金	5,000		
	ケラバ捨水切	1,500		
	軒先水切	1,500		
	軒先ブラ面戸	500		

項目	部位	加算	単位	備考
⑥ 特 殊 工 事	トップライト廻り仕舞い工事	30,000	円/箇所	・板金工事は別途。 ・1t <sup>+</sup> -入（910mm分・33.6㎡対応）。 ・4t <sup>+</sup> -入（910mm分・45.28㎡対応）。 ・1t <sup>+</sup> -入（681mm分・16.98㎡対応）。
	煙突廻り仕舞い工事	50,000		
	ドーマ屋根廻り仕舞い工事	50,000		
	棟換気（P-換）	18,000		
	棟換気（棟換気エアフローPlus+）	15,000		
	野地面換気（野地面換気エアフローPlus+）	8,000		

項目	部位	加算	単位	備考
⑦下葺き	下葺き工事	970	円/㎡	・改質アスファルトルーフィング。 ・瓦棧15×30（防腐処理材）。
	木摺・瓦棧打ち工事	960		

項目	部位	加算	単位	備考
⑧ 工 別 事 務	小運搬費	狭小地	都度見積	・廃材処理は現場内一箇所集積まで。
		2t車配送	25,000	
	完工後破損瓦補修 諸経費（環境管理費等）	2	人工	

※この設計価格には消費税を含んでおりません。

2020年1月6日現在

作成 開発部 第11版

## スーパートライ110サンレイ 工事設計価格

スタンダードカラー

マットブラック・アンティックブラウン・銀鱗

プレミアムカラー (+1,000円/㎡、混ぜ葺き加算：+500円/㎡)

ナチュラルブラウン・ナチュラルレッド・ナチュラルイエロー・エターナグリーン

ティエラレッド・ティエライエロー・ティエラホワイト・プリティッシュブラウン

設計価格は、①本体工事価格に②～⑧の必要項目をそれぞれ加算して下さい。

項目	勾配(寸以上～寸未満)	切妻	寄棟	単位	備考
① 本体 工事	4～5	8,100	8,500	円/㎡	<ul style="list-style-type: none"> <li>・屋根面積100㎡以上を基準とします。</li> <li>・施工仕様は当社標準施工要領書によります。</li> <li>・残材処理費及び小運搬費用は別途。</li> <li>・作業足場、電力等は無償貸与願います。</li> <li>・プレミアムカラーは割増しとします。</li> </ul>
	5～6	8,800	9,200		
	6～7	10,000	10,400		
	7～8	10,900	11,300		
	8以上	11,900	12,300		
② 本体 特殊 工事	多面体屋根工事		3,000	㎡	<ul style="list-style-type: none"> <li>・屋根面11面以上の場合。</li> <li>・荷揚げ、高所作業費を含む。</li> </ul>
	高所屋根工事	3階建	4,000	㎡	
		4階建以上	都度見積	㎡	
	小面積工事	50㎡以下	都度見積	式	
		50㎡超75㎡以下	1,000	㎡	
75㎡超100㎡以下		500	㎡		
耐火野地板棧木打ち工事		2,300	円/㎡	<ul style="list-style-type: none"> <li>・コースレッドビス又はタビソングビスSUS410以上。</li> </ul>	

項目	部位	加算	単位	備考
③ 役物 工事	軒先	3,000	円/m	<ul style="list-style-type: none"> <li>・軒先耐風し釘止め施工込み。</li> <li>・谷、ケラバ板金工事は別途。</li> <li>・棟面戸、漆喰工事は別途。</li> <li>・雨押え板金工事は別途。</li> </ul>
	ケラバ	6,000		
	雪止金具	3,500		
	雪止同質	6,000		
	隅棟	8,000		
	大棟	7,000		
	谷	5,000		
	下屋の壁取り合い	土居のし		
④ 工別 役物 工事	片棟工事	10,000	m	
	片棟止め工事	15,000	箇所	
	漆喰工事	3,000	m	・片面のみ。

項目	部位	加算	単位	備考
⑤ 付帯 工事	捨谷板金(流れ壁)	3,000	円/m	<ul style="list-style-type: none"> <li>・GL鋼板 t=0.35mm以上。</li> <li>・雨押え板金の下地木材は別途。</li> </ul>
	雨押え板金	5,700		
	本谷板金	5,000		
	ケラバ捨水切	1,500		
	軒先水切	1,500		
	軒先プラ面戸	500		

項目	部位	加算	単位	備考
⑥ 特殊 工事	トップライト廻り仕舞い工事	30,000	円/箇所	<ul style="list-style-type: none"> <li>・板金工事は別途。</li> <li>・1t-ス(910mm分・33.6㎡対応)。</li> <li>・4t-ス(910mm分・45.28㎡対応)。</li> <li>・1t-ス(681mm分・16.98㎡対応)。</li> </ul>
	煙突廻り仕舞い工事	50,000		
	ドーマ屋根廻り仕舞い工事	50,000		
	棟換気(P-換)	18,000		
	棟換気(棟換気エアフローPlus+)	15,000		
	野地面換気(野地面換気エアフローPlus+)	8,000		

項目	部位	加算	単位	備考
⑦ 下葺き	下葺き工事	970	円/㎡	<ul style="list-style-type: none"> <li>・改質アスファルトルーフィング。</li> <li>・瓦棧15×30(防腐処理材)。</li> </ul>
	木摺・瓦棧打ち工事	960		

項目	部位	加算	単位	備考
⑧ 工別 工事	小運搬費	狭小地	都度見積	式
		2t車配送	25,000	
	完工後破損瓦補修	1.5	人工	
	諸経費(環境管理費等)	都度見積		・廃材処理は現場内一箇所集積まで。

※この設計価格には消費税を含んでおりません。

2018年4月24日現在

作成 開発部 第11版

## 防災 J 形瓦エース 工事設計価格

スタンダードカラー

銀鱗

プレミアムカラー (+1,000円/㎡)

銀黒・ブラック・ハイシルバー・美銀・アンティークブラウン・スーパーブラウン  
マットブラック・チョコレート・オレンジ・マロンピンク・青銅・青緑

設計価格は、①本体工事価格に②～⑧の必要項目をそれぞれ加算して下さい。

項目	勾配(寸以上～寸未満)	切妻	寄棟	単位	備考
① 本体工事	4～5	8,000	8,500	円/㎡	<ul style="list-style-type: none"> <li>・屋根面積100㎡以上を基準とします。</li> <li>・残材処理費及び小運搬費用は別途。</li> <li>・作業足場、電力等は無償貸与願います。</li> <li>・プレミアムカラーは割り増しとします。</li> </ul>
	5～6	8,500	9,000		
	6～7	9,500	10,000		
	7～8	10,000	10,500		
	8以上	10,500	11,000		
② 本体特殊工事	多面体屋根工事		3,000	㎡	<ul style="list-style-type: none"> <li>・屋根面11面以上の場合。</li> <li>・荷揚げ、高所作業費を含む。</li> </ul>
	高所屋根工事	3階建	4,500	㎡	
		4階建以上	都度見積	㎡	
	小面積工事	50㎡以下	都度見積	式	
		50㎡超75㎡以下	1,000	㎡	
	75㎡超100㎡以下	500	㎡		
	耐火野地板棧木打ち工事		2,300	円/㎡	・コースレッドビス又はタビノングビスSUS410以上。

項目	部位	加算	単位	備考	
③ 役物工事	軒先	万十軒	4,200	円/m	<ul style="list-style-type: none"> <li>・谷板金工事は別途。</li> <li>・棟は大棟5段、隅棟3段とする。</li> <li>・棟面戸、漆喰工事は別途。</li> <li>・雨押え板金工事は別途。</li> <li>・土居のしは割2段とする。</li> </ul>
		切妻	4,800		
		寄棟	10,000		
		一文字軒	11,000		
	真一文字軒	切妻	7,500		
		寄棟	8,500		
	ケラバ	6,500			
	雪止	6,000			
	隅棟	21,500			
	大棟	25,500			
谷	6,000				
下屋の壁取り合い	土居のし	6,000			
④ 工別役事途物	片棟工事	10,000	m	・片面のみ。	
	片棟止め工事	15,000	箇所		
	漆喰工事	3,000	m		

項目	部位	加算	単位	備考
⑤ 付帯工事	捨谷板金(流れ壁)	3,000	円/m	<ul style="list-style-type: none"> <li>・GL鋼板 t=0.35mm以上。</li> <li>・雨押え板金の下地木材は別途。</li> </ul>
	雨押え板金	5,700		
	本谷板金	5,000		
	広小舞キャップ工事	1,500		
	軒先水切	1,500		
	軒先プラ面戸	500		

項目	部位	加算	単位	備考
⑥ 特殊工事	トプライト廻り仕舞い工事	30,000	円/箇所	<ul style="list-style-type: none"> <li>・板金工事は別途。</li> <li>・1ビース(910mm分・33.6㎡対応)。</li> <li>・4ビース(910mm分・45.28㎡対応)。</li> <li>・1ビース(681mm分・16.98㎡対応)。</li> </ul>
	煙突廻り仕舞い工事	50,000		
	ドーマ屋根廻り仕舞い工事	50,000		
	棟換気(P-換)	18,000		
	棟換気(棟換気エアフローPlus+)	15,000		
野地面換気(野地面換気エアフローPlus+)	8,000			

項目	部位	加算	単位	備考
⑦ 下葺き	下葺き工事	970	円/㎡	<ul style="list-style-type: none"> <li>・改質アスファルトルーフィング。</li> <li>・瓦棧15×30(防腐処理材)。</li> </ul>
	木摺・瓦棧打ち工事	960		

項目	部位	加算	単位	備考
⑧ 工別事途	小運搬費	狭小地	都度見積	式
		2t車配送	25,000	
	完工後破損互補修	1.5	人工	
諸経費(環境管理費等)	都度見積			・廃材処理は現場内一箇所集積まで。

※この設計価格には消費税を含んでおりません。

2021年4月1日現在

作成 開発部 第9版

## 防災J形瓦スーパーエースJ2 工事設計価格

スタンダードカラー

銀鱗

プレミアムカラー (+1,000円/㎡)

ブラック・美銀

設計価格は、①本体工事価格に②～⑧の必要項目をそれぞれ加算して下さい。

項目	勾配(寸以上～寸未満)	切妻	寄棟	単位	備考
① 本体 工事	2.5～5	8,000	8,500	円/㎡	・屋根面積100㎡以上を基準とします。 ・残材処理費及び小運搬費用は別途。 ・作業足場、電力等は無償貸与願います。
	5～6	8,500	9,000		
	6～7	9,500	10,000		
	7～8	10,000	10,500		
	8以上	10,500	11,000		
② 本体 特殊 工事	多面体屋根工事		3,000	㎡	・屋根面11面以上の場合。 ・荷揚げ、高所作業費を含む。
	高所屋根工事	3階建	4,500	㎡	
		4階建以上	都度見積	㎡	
	小面積工事	50㎡以下	都度見積	式	
		50㎡超75㎡以下	1,000	㎡	
75㎡超100㎡以下		500	㎡		
耐火野地板棧木打ち工事		2,300	円/㎡	・コーススレッドビス又はタッピングビスSUS410以上。	

項目	部位		加算	単位	備考	
③ 役物 工事	軒先	万十軒	切妻	4,200	円/㎡	・谷板金工事は別途。  ・棟は大棟5段、隅棟3段とする。 ・棟面戸、漆喰工事は別途。 ・雨押え板金工事は別途。 ・土居のしは割2段とする。
			寄棟	4,800		
	ケラバ		6,500			
	雪止		6,000			
	隅棟		21,500			
	大棟		25,500			
	谷		6,000			
④ 工別 役 事 途 物	片棟工事		10,000	m	・片面のみ。	
	片棟止め工事		15,000	箇所		
	漆喰工事		3,000	m		

項目	部位	加算	単位	備考
⑤ 付 帯 工 事	捨谷板金(流れ壁)	3,000	円/㎡	・GL鋼板 t=0.35mm以上。 ・雨押え板金の下地木材は別途。
	雨押え板金	5,700		
	本谷板金	5,000		
	広小舞キャップ工事	1,500		
	軒先水切	1,500		
	軒先プラ面戸	500		

項目	部位	加算	単位	備考
⑥ 特 殊 工 事	トッライト廻り仕舞い工事	30,000	円/箇所	・板金工事は別途。
	煙突廻り仕舞い工事	50,000		
	ドーマ屋根廻り仕舞い工事	50,000		・1ℓ°-ス(910mm分・33.6㎡対応)。 ・4ℓ°-ス(910mm分・45.28㎡対応)。 ・1ℓ°-ス(681mm分・16.98㎡対応)。
	棟換気(P-換)	18,000		
	棟換気(棟換気エアフローPlus)	15,000		
	野地面換気(野地面換気エアフローPlus)	8,000		

項目	部位	加算	単位	備考
⑦ 下 葺 き	下葺き工事	970	円/㎡	・改質アスファルトルーフィング。 ・瓦棧15×30(防腐処理材)。
	木摺・瓦棧打ち工事	960		

項目	部位		加算	単位	備考
⑧ 工 別 事 途	小運搬費	狭小地	都度見積	式	
		2t車配送	25,000	車	
	完工後破損瓦補修 諸経費(環境管理費等)		1.5	人工	
			都度見積		・廃材処理は現場内一箇所集積まで。

※この設計価格には消費税を含んでおりません。

2021年4月1日現在

作成 開発部 第9版

## サマースノー 工事設計価格

※スーパートライ110タイプI・スーパートライ110サンレイのみの設定色となっております。

設計価格は、①本体工事価格に②～⑧の必要項目をそれぞれ加算して下さい。

項目	勾配(寸以上～寸未満)	切妻	寄棟	単位	備考
① 本体工事	4～5	10,100	10,500	円/㎡	・屋根面積100㎡以上を基準とします。 ・施工仕様は当社標準施工要領書によります。 ・残材処理費及び小運搬費用は別途。 ・作業足場、電力等は無償貸与願います。
	5～6	10,800	11,200		
	6～7	12,000	12,400		
	7～8	12,900	13,300		
	8以上	13,900	14,300		
② 本体 特殊 工事	多面体屋根工事		3,000	㎡	・屋根面11面以上の場合。 ・荷揚げ、高所作業費を含む。
	高所屋根工事	3階建	4,000	㎡	
		4階建以上	都度見積	㎡	
	小面積工事	50㎡以下	都度見積	式	
		50㎡超75㎡以下	1,000	㎡	
75㎡超100㎡以下		500	㎡		
耐火野地板棧木打ち工事		2,300	円/㎡	・コースレッドビス又はタツピングビスSUS410以上。	

項目	部位	加算	単位	備考	
③ 役物 工事	軒先	5,000	円/m	・軒先耐風L釘止め施工込み。 ・谷、ケラバ板金工事は別途。 ・棟面戸、漆喰工事は別途。 ・雨押え板金工事は別途。	
	ケラバ(トライ兼用袖、サンレイ兼用袖)	8,000			
	ケラバ(RSワイド袖)	8,100			
	雪止金具	5,500			
	雪止同質	8,000			
	隅棟	三角冠			10,000
		差し棟			15,000
	大棟	三角冠			9,000
	谷				7,000
下屋の壁取り合い	土居のし	8,000			
④ 工別 役物 工事	片棟工事	12,000	m	・片面のみ。	
	片棟止め工事	17,000	箇所		
	漆喰工事	5,000	m		

項目	部位	加算	単位	備考
⑤ 付帯 工事	捨谷板金(流れ壁)	3,000	円/m	・GL鋼板 t=0.35mm以上。 ・雨押え板金の下地木材は別途。
	雨押え板金	5,700		
	本谷板金	5,000		
	ケラバ捨水切	1,500		
	軒先水切	1,500		
	軒先プラ面戸	500		

項目	部位	加算	単位	備考
⑥ 特殊 工事	トッライト廻り仕舞い工事	30,000	円/箇所	・板金工事は別途。 ・1 $\pi$ - $\pi$ (910mm分・33.6㎡対応)。 ・4 $\pi$ - $\pi$ (910mm分・45.28㎡対応)。 ・1 $\pi$ - $\pi$ (681mm分・16.98㎡対応)。
	煙突廻り仕舞い工事	50,000		
	ドーマ屋根廻り仕舞い工事	50,000		
	棟換気(P-換)	18,000		
	棟換気(棟換気エアフローPlus+)	15,000		
野地面換気(野地面換気エアフローPlus+)	8,000			

項目	部位	加算	単位	備考
⑦下葺き	下葺き工事	970	円/㎡	・改質アスファルトルーフィング。 ・瓦棧15×30(防腐処理材)。
	木摺・瓦棧打ち工事	960		

項目	部位	加算	単位	備考
⑧ 工別 工事	小運搬費	狭小地	都度見積	式
		2t車配送	25,000	車
	完工後破損瓦補修	1.5	人工	
諸経費(環境管理費等)		都度見積		・廃材処理は現場内一箇所集積まで。

※この設計価格には消費税を含んでおりません。

2019年10月1日現在

作成 開発部 第7版