

スーパーライ110タイプ I 工事設計価格

スタンダードカラー

マットブラック・アンティックブラウンS・銀鱗

プレミアムカラー（本体工事+1,000円/㎡割り増しとなります）

美銀・マットグリーン・青磁・ナチュラルブラウン・ナチュラルレッド・ナチュラルイエロー
クールブラック・クールブラウン

設計価格は、①本体工事価格に②～⑧の必要項目をそれぞれ加算して下さい。

項目	勾配(寸以上～寸未満)	切妻	寄棟	単位	備考
① 本体 工事	4～5	9,300	9,800	円/㎡	・屋根面積100㎡以上を基準とします。 ・施工仕様は当社標準施工要領書によります。 ・残材処理費及び小運搬費用は別途。 ・作業足場、電力等は無償貸与願います。 ・プレミアムカラーは割り増しとします。
	5～6	10,100	10,600		
	6～7	11,500	12,000		
	7～8	12,500	13,000		
	8以上	13,700	14,100		
② 本体 特殊 工事	多面体屋根工事		3,000	㎡	・屋根面11面以上の場合。 ・荷揚げ、高所作業費を含む。
	高所屋根工事	3階建	4,000	㎡	
		4階建以上	都度見積	㎡	
	小面積工事	50㎡以下	都度見積	式	
		50㎡超75㎡以下	1,000	㎡	
75㎡超100㎡以下		500	㎡		
耐火野地板棧木打ち工事		2,300	円/㎡	・コースレット®ビス又はタビ®ング®ビスSUS410以上。	

項目	部位	加算	単位	備考	
③ 役物 工事	軒先	3,500	円/m	・軒先耐風し釘止め施工込み。 ・谷、ケラバ板金工事は別途。 ・棟面戸、漆喰工事は別途。 ・雨押え板金工事は別途。	
	ケラバ（トライ兼用袖）	6,900			
	ケラバ（RSワイド袖）	7,000			
	雪止金具	4,000			
	雪止同質	6,900			
	隅棟	三角冠			9,200
		差し棟			15,000
	大棟	三角冠			8,100
	谷	5,800			
④ 工別 役事 途物	片棟工事	11,500	m		
	片棟止め工事	17,300	箇所		
	漆喰工事	3,300	m	・片面のみ。	

項目	部位	加算	単位	備考
⑤ 付帯 工事	捨谷板金（流れ壁）	3,300	円/m	・雨押え板金の下地木材は別途。
	雨押え板金	6,300		
	本谷板金	5,500		
	ケラバ捨水切	1,700		
	軒先水切	1,700		
	軒先プラ面戸	600		

項目	部位	加算	単位	備考
⑥ 特殊 工事	トッライト廻り仕舞い工事	30,000	円/箇所	・板金工事は別途。 ・1ピ-ス（910mm分・33.6㎡対応）。 ・4ピ-ス（910mm分・45.28㎡対応）。 ・1ピ-ス（681mm分・16.98㎡対応）。
	煙突廻り仕舞い工事	50,000		
	ドーマ屋根廻り仕舞い工事	50,000		
	棟換気（P-換）	18,000		
	棟換気（棟換気エアフローPlus+）	15,000		
	野地面換気（野地面換気エアフローPlus+）	8,000		

項目	部位	加算	単位	備考
⑦ 下葺き	下葺き工事	1,100	円/㎡	・改質アスファルトルーフィング。 ・瓦棧15×30（防腐処理材）。
	木摺・瓦棧打ち工事	1,100		

項目	部位	加算	単位	備考
⑧ 工別 事途	小運搬費	狭小地	都度見積	式
		2t車配送	25,000	
	完工後破損瓦補修	1.5	人工	
	諸経費（環境管理費等）	都度見積		・廃材処理は現場内一箇所集積まで。

※この設計価格には消費税を含んでおりません。

2022年3月1日現在

作成 開発部 第17版

スーパースライ110タイプI P I u s 工事設計価格

スタンダードカラー

クールブラック・銀鱗・アンティックブラウンS

設計価格は、①本体工事価格に②～⑧の必要項目をそれぞれ加算して下さい。

項目	勾配(寸以上～寸未満)	切妻	寄棟	単位	備考
① 本体 工事	2～5	10,500	10,900	円/㎡	<ul style="list-style-type: none"> ・屋根面積100㎡以上を基準とします。 ・施工仕様は当社標準施工要領書によります。 ・残材処理費及び小運搬費用は別途。 ・作業足場、電力等は無償貸与願います。
	5～6	11,300	11,700		
	6～7	12,700	13,100		
	7～8	13,700	14,100		
	8以上	14,800	15,300		
② 本体 特殊 工事	多面体屋根工事		3,000	㎡	<ul style="list-style-type: none"> ・屋根面11面以上の場合。 ・荷揚げ、高所作業費を含む。
	高所屋根工事	3階建	4,000	㎡	
		4階建以上	都度見積	㎡	
	小面積工事	50㎡以下	都度見積	式	
		50㎡超75㎡以下	1,000	㎡	
	75㎡超100㎡以下	500	㎡		
耐火野地板棧木打ち工事		2,300	円/㎡	<ul style="list-style-type: none"> ・コースレッド[®]ビス又はタビ[®]ング[®]ビスSUS410以上。 	

項目	部位	加算	単位	備考	
③ 役物 工事	軒先	3,500	円/㎡	<ul style="list-style-type: none"> ・軒先耐風L釘止め施工込み。 ・谷、ケラバ板金工事は別途。 ・棟面戸、漆喰工事は別途。 ・雨押え板金工事は別途。 ・雪止同質で4寸勾配未満の場合、雨仕舞い工事別途。 	
	ケラバ(トライ兼用袖)	6,900			
	ケラバ(RSワイド袖)	7,000			
	雪止金具	4,000			
	雪止同質	6,900			
	隅棟	三角冠			9,200
		差し棟			15,000
	大棟	三角冠			8,100
	谷				5,800
下屋の壁取り合い	土居のし	6,900			
④ 工別 役物 工事	片棟工事	11,500	m		
	片棟止め工事	17,300	箇所		
	漆喰工事	3,300	m	・片面のみ。	

項目	部位	加算	単位	備考
⑤ 付帯 工事	捨谷板金(流れ壁)	3,300	円/㎡	<ul style="list-style-type: none"> ・雨押え板金の下地木材は別途。
	雨押え板金	6,300		
	本谷板金	5,500		
	ケラバ捨水切	1,700		
	軒先水切	1,700		
	軒先ブラ面戸	600		

項目	部位	加算	単位	備考
⑥ 特殊 工事	トップライト廻り仕舞い工事	30,000	円/箇所	<ul style="list-style-type: none"> ・板金工事は別途。
	煙突廻り仕舞い工事	50,000		
	ドーム屋根廻り仕舞い工事	50,000		<ul style="list-style-type: none"> ・1[°]-ス(910mm分・33.6㎡対応)。 ・4[°]-ス(910mm分・45.28㎡対応)。 ・1¹/₂[°]-ス(681mm分・16.98㎡対応)。
	棟換気(P-換)	18,000		
	棟換気(棟換気エアフローPlus+)	15,000		
野地面換気(野地面換気エアフローPlus+)	8,000			

項目	部位	加算	単位	備考
⑦ 下葺き	下葺き工事	1,100	円/㎡	<ul style="list-style-type: none"> ・改質アスファルトルーフィング。 ・瓦棧15×30(防腐処理材)。
	木摺・瓦棧打ち工事	1,100		

項目	部位	加算	単位	備考
⑧ 工別 工事	小運搬費	狭小地	都度見積	式
		2t車配送	25,000	車
	完工後破損瓦補修 諸経費(環境管理費等)	1.5	人工	<ul style="list-style-type: none"> ・廃材処理は現場内一箇所集積まで。

※この設計価格には消費税を含んでおりません。

2022年3月1日現在

作成 開発部 第6版

スーパーライ110タイプⅢ 工事設計価格

スタンダードカラー

マットブラック・アンティックブラウンS・銀鱗

設計価格は、①本体工事価格に②～⑧の必要項目をそれぞれ加算して下さい。

項目	勾配(寸以上～寸未満)	切妻	寄棟	単位	備考
① 本体 工事	3～5	9,900	10,400	円/㎡	<ul style="list-style-type: none"> ・屋根面積100㎡以上を基準とします。 ・施工仕様は当社標準施工要領書によります。 ・残材処理費及び小運搬費用は別途。 ・作業足場、電力等は無償貸与願います。
	5～6	10,700	11,200		
	6～7	12,100	12,500		
	7～8	13,100	13,600		
	8以上	14,300	14,700		
② 本体 特殊 工事	多面体屋根工事		3,000	㎡	<ul style="list-style-type: none"> ・屋根面11面以上の場合。 ・荷揚げ、高所作業費を含む。
	高所屋根工事	3階建	4,000	㎡	
		4階建以上	都度見積	㎡	
	小面積工事	50㎡以下	都度見積	式	
		50㎡超75㎡以下	1,000	㎡	
75㎡超100㎡以下		500	㎡		
耐火野地板棧木打ち工事		2,300	円/㎡	・コーススレッドビス又はタッピングビスSUS410以上。	

項目	部位	加算	単位	備考	
③ 役物 工事	軒先	3,500	円/㎡	<ul style="list-style-type: none"> ・軒先耐風L釘止め施工込み。 ・谷、ケラバ板金工事は別途。 ・棟面戸、漆喰工事は別途。 ・雨押え板金工事は別途。 	
	ケラバ(トライ兼用袖)	6,900			
	ケラバ(RSワイド袖)	7,000			
	雪止金具	4,000			
	雪止同質	6,900			
	隅棟	三角冠			9,200
		差し棟			15,000
	大棟	三角冠			8,100
	谷				5,800
下屋の壁取り合い	土居のし	6,900			
④ 工別 役物 工事	片棟工事	11,500	m	・片面のみ。	
	片棟止め工事	17,300	箇所		
	漆喰工事	3,300	m		

項目	部位	加算	単位	備考
⑤ 付帯 工事	捨谷板金(流れ壁)	3,300	円/㎡	・雨押え板金の下地木材は別途。
	雨押え板金	6,300		
	本谷板金	5,500		
	ケラバ捨水切	1,700		
	軒先水切	1,700		
	軒先ブラ面戸	600		

項目	部位	加算	単位	備考
⑥ 特殊 工事	トップライト廻り仕舞い工事	30,000	円/箇所	<ul style="list-style-type: none"> ・板金工事は別途。 ・1t-ス(910mm分・33.6㎡対応)。 ・4t-ス(910mm分・45.28㎡対応)。 ・1t-ス(681mm分・16.98㎡対応)。
	煙突廻り仕舞い工事	50,000		
	ドーマ屋根廻り仕舞い工事	50,000		
	棟換気(P-換)	18,000		
	棟換気(棟換気エアフローPlus)	15,000		
	野地面換気(野地面換気エアフローPlus)	8,000		

項目	部位	加算	単位	備考
⑦ 下葺き	下葺き工事	1,100	円/㎡	<ul style="list-style-type: none"> ・改質アスファルトルーフィング。 ・瓦棧15×30(防腐処理材)。
	木摺・瓦棧打ち工事	1,100		

項目	部位	加算	単位	備考
⑧ 工別 事途	小運搬費	狭小地	都度見積	式
		2t車配送	25,000	車
	完工後破損瓦補修	1.5	人工	・廃材処理は現場内一箇所集積まで。
	諸経費(環境管理費等)	都度見積		

※この設計価格には消費税を含んでおりません。

2022年3月1日現在

作成 開発部 第15版

スーパーライ110スマート 工事設計価格

スタンダードカラー

クールブラック・アンティックブラウンS・銀鱗

プレミアムカラー（本体工事+1,000円/㎡割り増しとなります）

クールブラウン・クールグレー・美銀・マットグリーン

設計価格は、①本体工事価格に②～⑧の必要項目をそれぞれ加算して下さい。

項目	勾配	切妻	寄棟			単位	備考	
			廻隅	差し棟	三角冠			
① 本体 工事	2.5～3.0未満	9,700	—	10,100	10,100	円/㎡	・屋根面積100㎡以上を基準とします。 ・施工仕様は当社標準施工要領書によります。 ・残材処理費及び小運搬費用は別途。 ・作業足場、電力等は無償貸与願います。 ・プレミアムカラーは割り増しとします。	
	3.0～4.0未満		—					
	4.0～5.0未満		10,100					
	5.0～5.5未満	10,500	(5.0寸のみ設定有)	10,900	10,900			
	5.5～6.0未満		10,900					
	6.0～7.0未満	11,800	(6.0寸のみ設定有)	(6.0寸のみ設定有)	12,300			
	7.0～8.0未満	12,900	—	—	13,300			
	8.0以上	14,000	—	—	14,500			
② 本体 特殊 工事	多面体屋根工事				3,000	㎡	・屋根面11面以上の場合。	
	高所屋根工事	3階建			4,000	㎡	・荷揚げ、高所作業費を含む。	
		4階建以上			都度見積	㎡		
	小面積工事	50㎡以下				都度見積	式	
		50㎡超75㎡以下				1,000	㎡	
		75㎡超100㎡以下				500	㎡	
耐火野地板棧木打ち工事					2,300	円/㎡	・コーススレッドビス 又はタッピングビスSUS410以上。	

項目	部位	加算	単位	備考	
③ 役物 工事	軒先	3,500	円/㎡	・軒先耐風L釘止め施工込み。 ・谷、ケラバ板金工事は別途。 ・棟面戸、漆喰工事は別途。 ・雨押え板金工事は別途。 ※1 スマート廻隅中4寸を使用。 ※2 スマート廻隅中6寸を使用。	
	ケラバ（トライ兼用袖）	6,900			
	ケラバ（RSワイド袖）	7,000			
	ケラバ（スマート一体袖）	8,600			
	雪止金具	4,000			
	雪止同質	6,900			
	隅棟	三角冠			9,200
		差し棟			15,000
		廻隅瓦（4.0寸、4.5寸、5.0寸勾配）※1			18,400
		廻隅瓦（5.5寸、6.0寸勾配）※2			21,300
	大棟	三角冠			8,100
谷	棧瓦カット納め	5,800			
	谷瓦（4.0寸、4.5寸、5.0寸勾配）	13,800			
下屋の壁取り合い	土居のし	6,900			
④ 工別 役物 工事	片棟工事	11,500	m		
	片棟止め工事	17,300	箇所		
	漆喰工事	3,300	m	・片面のみ。	

項目	部位	加算	単位	備考
⑤ 付 帯 工 事	捨谷板金（流れ壁）	3,300	円/㎡	・雨押え板金の下地木材は別途。
	雨押え板金	6,300		
	本谷板金	5,500		
	ケラバ捨水切	1,700		
	軒先水切	1,700		
	軒先ブラ面戸	600		

項目	部位	加算	単位	備考
⑥ 特 殊 工 事	トップライト廻り仕舞い工事	30,000	円/箇所	・板金工事は別途。
	煙突廻り仕舞い工事	50,000		
	ドーマ屋根廻り仕舞い工事	50,000		
	棟換気（P-換）	18,000		・1 π -ス（910mm分・33.6㎡対応）。
	棟換気（棟換気エアフローPlus+）	15,000		・4 π -ス（910mm分・45.28㎡対応）。
	野地面換気（野地面換気エアフローPlus+）	8,000		・1 π -ス（681mm分・16.98㎡対応）。

項目	部位	加算	単位	備考
⑦ 下 葺 き	下葺き工事	1,100	円/㎡	・改質アスファルトルーフィング。 ・瓦棧15×30（防腐処理材）。
	木摺・瓦棧打ち工事	1,100		

項目	部位	加算	単位	備考
⑧ 工 別 事 途	小運搬費	狭小地	都度見積	・廃材処理は現場内一箇所集積まで。
		2t車配送	25,000	
	完工後破損瓦補修	2	人工	
	諸経費（環境管理費等）	都度見積		

※この設計価格には消費税を含んでおりません。

2022年3月1日現在

作成 開発部 第12版

スーパートライ110サンレイ 工事設計価格

スタンダードカラー

マットブラック・アンティックブラウンS・銀鱗

プレミアムカラー (+1,000円/㎡、混ぜ葺き加算：+500円/㎡)

ナチュラルブラウン・ナチュラルレッド・ナチュラルイエロー・エターナグリーン

ティエラレッド・ティエライエロー・ティエラホワイト・プリティッシュブラウン

設計価格は、①本体工事価格に②～⑧の必要項目をそれぞれ加算して下さい。

項目	勾配(寸以上～寸未満)	切妻	寄棟	単位	備考
① 本体 工事	4～5	9,300	9,800	円/㎡	<ul style="list-style-type: none"> ・屋根面積100㎡以上を基準とします。 ・施工仕様は当社標準施工要領書によります。 ・残材処理費及び小運搬費用は別途。 ・作業足場、電力等は無償貸与願います。 ・プレミアムカラーは割増しとします。
	5～6	10,100	10,600		
	6～7	11,500	12,000		
	7～8	12,500	13,000		
	8以上	13,700	14,100		
② 本体 特殊 工事	多面体屋根工事		3,000	㎡	<ul style="list-style-type: none"> ・屋根面11面以上の場合。 ・荷揚げ、高所作業費を含む。
	高所屋根工事	3階建	4,000	㎡	
		4階建以上	都度見積	㎡	
	小面積工事	50㎡以下	都度見積	式	
		50㎡超75㎡以下	1,000	㎡	
	75㎡超100㎡以下	500	㎡		
	耐火野地板棧木打ち工事		2,300	円/㎡	・コースレッドビス又はタピソグビスSUS410以上。

項目	部位	加算	単位	備考
③ 役物 工事	軒先	3,500	円/m	<ul style="list-style-type: none"> ・軒先耐風L釘止め施工込み。 ・谷、ケラバ板金工事は別途。 ・棟面戸、漆喰工事は別途。 ・雨押え板金工事は別途。
	ケラバ	6,900		
	雪止金具	4,000		
	雪止同質	6,900		
	隅棟	9,200		
	大棟	8,100		
	谷	5,800		
	下屋の壁取り合い	土居のし		
④ 工別 役物 工事	片棟工事	11,500	m	
	片棟止め工事	17,300	箇所	
	漆喰工事	3,300	m	・片面のみ。

項目	部位	加算	単位	備考
⑤ 付帯 工事	捨谷板金(流れ壁)	3,300	円/m	<ul style="list-style-type: none"> ・雨押え板金の下地木材は別途。
	雨押え板金	6,300		
	本谷板金	5,500		
	ケラバ捨水切	1,700		
	軒先水切	1,700		
	軒先プラ面戸	600		

項目	部位	加算	単位	備考
⑥ 特殊 工事	トップライト廻り仕舞い工事	30,000	円/箇所	<ul style="list-style-type: none"> ・板金工事は別途。 ・1t-ス(910mm分・33.6㎡対応)。 ・4t-ス(910mm分・45.28㎡対応)。 ・1t-ス(681mm分・16.98㎡対応)。
	煙突廻り仕舞い工事	50,000		
	ドーマ屋根廻り仕舞い工事	50,000		
	棟換気(P-換)	18,000		
	棟換気(棟換気エアフローPlus+)	15,000		
	野地面換気(野地面換気エアフローPlus+)	8,000		

項目	部位	加算	単位	備考
⑦ 下葺き	下葺き工事	1,100	円/㎡	<ul style="list-style-type: none"> ・改質アスファルトルーフィング。 ・瓦棧15×30(防腐処理材)。
	木摺・瓦棧打ち工事	1,100		

項目	部位	加算	単位	備考
⑧ 工別 工事 途	小運搬費	狭小地	都度見積	式
		2t車配送	25,000	
	完工後破損瓦補修	1.5	人工	
	諸経費(環境管理費等)	都度見積		・廃材処理は現場内一箇所集積まで。

※この設計価格には消費税を含んでおりません。

2022年3月1日現在

作成 開発部 第12版

防災J形瓦エース 工事設計価格

スタンダードカラー

銀鱗

プレミアムカラー (+1,000円/㎡)

銀黒・ブラック・ハイシルバー・美銀・アンティークブラウンS・スーパーブラウン
マットブラック・チョコレート・オレンジ・マロンピンク・青銅・青緑

設計価格は、①本体工事価格に②～⑧の必要項目をそれぞれ加算して下さい。

項目	勾配(寸以上～寸未満)	切妻	寄棟	単位	備考
① 本体工事	4～5	9,200	9,800	円/㎡	<ul style="list-style-type: none"> ・屋根面積100㎡以上を基準とします。 ・残材処理費及び小運搬費用は別途。 ・作業足場、電力等は無償貸与願います。 ・プレミアムカラーは割増しとします。
	5～6	9,800	10,400		
	6～7	10,900	11,500		
	7～8	11,500	12,100		
	8以上	12,100	12,700		
② 本体特殊工事	多面体屋根工事		3,000	㎡	<ul style="list-style-type: none"> ・屋根面11面以上の場合。 ・荷揚げ、高所作業費を含む。
	高所屋根工事	3階建	4,500	㎡	
		4階建以上	都度見積	㎡	
	小面積工事	50㎡以下	都度見積	式	
		50㎡超75㎡以下	1,000	㎡	
	75㎡超100㎡以下	500	㎡		
	耐火野地板棧木打ち工事		2,300	円/㎡	・コースレットビス又はタビレングビスSUS410以上。

項目	部位	加算	単位	備考	
③ 役物工事	軒先	万十軒 切妻	4,800	円/m	<ul style="list-style-type: none"> ・谷板金工事は別途。 ・棟は大棟5段、隅棟3段とする。 ・棟面戸、漆喰工事は別途。 ・雨押え板金工事は別途。 ・土居のしは割2段とする。
		寄棟	5,500		
		一文字軒 切妻	11,500		
		寄棟	12,700		
	真一文字軒 切妻	8,600			
	寄棟	9,800			
	ケラバ	7,500			
	雪止	6,900			
	隅棟	23,700			
	大棟	28,100			
谷	6,900				
下屋の壁取り合い	土居のし	6,900			
④ 工別役事途物	片棟工事	11,500	m		
	片棟止め工事	17,300	箇所		
	漆喰工事	3,300	m	・片面のみ。	

項目	部位	加算	単位	備考
⑤ 付帯工事	捨谷板金(流れ壁)	3,300	円/m	・雨押え板金の下地木材は別途。
	雨押え板金	6,300		
	本谷板金	5,500		
	広小舞キャップ工事	1,700		
	軒先水切	1,700		
	軒先プラ面戸	600		

項目	部位	加算	単位	備考
⑥ 特殊工事	トプライト廻り仕舞い工事	30,000	円/箇所	<ul style="list-style-type: none"> ・板金工事は別途。 ・1ピース(910mm分・33.6㎡対応)。 ・4ピース(910mm分・45.28㎡対応)。 ・1ピース(681mm分・16.98㎡対応)。
	煙突廻り仕舞い工事	50,000		
	ドーマ屋根廻り仕舞い工事	50,000		
	棟換気(P-換)	18,000		
	棟換気(棟換気エアフローPlus+)	15,000		
野地面換気(野地面換気エアフローPlus+)	8,000			

項目	部位	加算	単位	備考
⑦ 下葺き	下葺き工事	1,100	円/㎡	<ul style="list-style-type: none"> ・改質アスファルトルーフィング。 ・瓦棧15×30(防腐処理材)。
	木摺・瓦棧打ち工事	1,100		

項目	部位	加算	単位	備考
⑧ 工別事途	小運搬費	狭小地	都度見積	式
		2t車配送	25,000	
	完工後破損互補修	1.5	人工	
諸経費(環境管理費等)	都度見積			・廃材処理は現場内一箇所集積まで。

※この設計価格には消費税を含んでおりません。

2022年3月1日現在

作成 開発部 第10版

防災J形瓦スーパーエースJ2 工事設計価格

スタンダードカラー

銀鱗

プレミアムカラー (+1,000円/㎡)

ブラック・美銀

設計価格は、①本体工事価格に②～⑧の必要項目をそれぞれ加算して下さい。

項目	勾配(寸以上～寸未満)	切妻	寄棟	単位	備考
① 本体 工事	2.5～5	9,200	9,800	円/㎡	・屋根面積100㎡以上を基準とします。 ・残材処理費及び小運搬費用は別途。 ・作業足場、電力等は無償貸与願います。
	5～6	9,800	10,400		
	6～7	10,900	11,500		
	7～8	11,500	12,100		
	8以上	12,100	12,700		
② 本体 特殊 工事	多面体屋根工事		3,000	㎡	・屋根面11面以上の場合。 ・荷揚げ、高所作業費を含む。
	高所屋根工事	3階建	4,500	㎡	
		4階建以上	都度見積	㎡	
	小面積工事	50㎡以下	都度見積	式	
		50㎡超75㎡以下	1,000	㎡	
		75㎡超100㎡以下	500	㎡	
耐火野地板棧木打ち工事		2,300	円/㎡	・コーススレッドビス又はタッピングビスSUS410以上。	

項目	部位		加算	単位	備考	
③ 役物 工事	軒先	万十軒	切妻	4,800	円/㎡	・谷板金工事は別途。 ・棟は大棟5段、隅棟3段とする。 ・棟面戸、漆喰工事は別途。 ・雨押え板金工事は別途。 ・土居のしは割2段とする。
			寄棟	5,500		
	ケラバ		7,500			
	雪止		6,900			
	隅棟		23,700			
	大棟		28,100			
	谷		6,900			
④ 工別 役 事 途 物	片棟工事		11,500	m	・片面のみ。	
	片棟止め工事		17,300	箇所		
	漆喰工事		3,300	m		
	下屋の壁取り合い	土居のし	6,900			

項目	部位	加算	単位	備考
⑤ 付 帯 工 事	捨谷板金(流れ壁)	3,300	円/㎡	・雨押え板金の下地木材は別途。
	雨押え板金	6,300		
	本谷板金	5,500		
	広小舞キャップ工事	1,700		
	軒先水切	1,700		
	軒先プラ面戸	600		

項目	部位	加算	単位	備考
⑥ 特 殊 工 事	トッライト廻り仕舞い工事	30,000	円/箇所	・板金工事は別途。
	煙突廻り仕舞い工事	50,000		
	ドーマ屋根廻り仕舞い工事	50,000		・1ℓ°-ス(910mm分・33.6㎡対応)。 ・4ℓ°-ス(910mm分・45.28㎡対応)。 ・1ℓ°-ス(681mm分・16.98㎡対応)。
	棟換気(P-換)	18,000		
	棟換気(棟換気エアフローPlus)	15,000		
	野地面換気(野地面換気エアフローPlus)	8,000		

項目	部位	加算	単位	備考
⑦ 下 葺 き	下葺き工事	1,100	円/㎡	・改質アスファルトルーフィング。 ・瓦棧15×30(防腐処理材)。
	木摺・瓦棧打ち工事	1,100		

項目	部位		加算	単位	備考
⑧ 工 別 事 途	小運搬費	狭小地	都度見積	式	
		2t車配送	25,000	車	
	完工後破損瓦補修 諸経費(環境管理費等)		1.5	人工	

※この設計価格には消費税を含んでおりません。

2022年3月1日現在

作成 開発部 第10版

サマースノー 工事設計価格

※スーパーライ110タイプI・スーパーライ110サンレイのみの設定色となっております。

設計価格は、①本体工事価格に②～⑧の必要項目をそれぞれ加算して下さい。

項目	勾配(寸以上～寸未満)	切妻	寄棟	単位	備考
① 本体 工事	4～5	11,600	12,100	円/㎡	・屋根面積100㎡以上を基準とします。 ・施工仕様は当社標準施工要領書によります。 ・残材処理費及び小運搬費用は別途。 ・作業足場、電力等は無償貸与願います。
	5～6	12,400	12,900		
	6～7	13,800	14,300		
	7～8	14,800	15,300		
	8以上	16,000	16,400		
② 本体 特殊 工事	多面体屋根工事		3,000	㎡	・屋根面11面以上の場合。 ・荷揚げ、高所作業費を含む。
	高所屋根工事	3階建	4,000	㎡	
	小面積工事	4階建以上	都度見積	㎡	
		50㎡以下	都度見積	式	
		50㎡超75㎡以下	1,000	㎡	
75㎡超100㎡以下	500	㎡			
耐火野地板棧木打ち工事		2,300	円/㎡	・コースレット [®] ピ [®] ス又はタッピ [®] ソグ [®] ピ [®] スSUS410以上。	

項目	部位	加算	単位	備考	
③ 役物 工事	軒先	5,800	円/㎡	・軒先耐風L釘止め施工込み。 ・谷、ケラバ板金工事は別途。 ・棟面戸、漆喰工事は別途。 ・雨押え板金工事は別途。	
	ケラバ(トライ兼用袖、サンレイ兼用袖)	9,200			
	ケラバ(RSワイド袖)	9,300			
	雪止金具	6,300			
	雪止同質	9,200			
	隅棟	三角冠			11,500
		差し棟			17,300
	大棟	三角冠			10,400
谷		8,100			
④ 工別 役物 工事	片棟工事	13,800	m	・片面のみ。	
	片棟止め工事	19,600	箇所		
	漆喰工事	5,500	m		

項目	部位	加算	単位	備考
⑤ 付帯 工事	捨谷板金(流れ壁)	3,300	円/㎡	・雨押え板金の下地木材は別途。
	雨押え板金	6,300		
	本谷板金	5,500		
	ケラバ捨水切	1,700		
	軒先水切	1,700		
	軒先プラ面戸	600		

項目	部位	加算	単位	備考
⑥ 特殊 工事	トップライト廻り仕舞い工事	30,000	円/箇所	・板金工事は別途。 ・1 [°] -ス(910mm分・33.6㎡対応)。 ・4 [°] -ス(910mm分・45.28㎡対応)。 ・1 [°] -ス(681mm分・16.98㎡対応)。
	煙突廻り仕舞い工事	50,000		
	ドーマ屋根廻り仕舞い工事	50,000		
	棟換気(P-換)	18,000		
	棟換気(棟換気エアフローPlus)	15,000		
野地面換気(野地面換気エアフローPlus)	8,000			

項目	部位	加算	単位	備考
⑦下葺き	下葺き工事	1,100	円/㎡	・改質アスファルトルーフィング。 ・瓦棧15×30(防腐処理材)。
	木摺・瓦棧打ち工事	1,100		

項目	部位	加算	単位	備考
⑧ 工別 工事	小運搬費	狭小地	都度見積	式
		2t車配送	25,000	車
	完工後破損瓦補修	1.5	人工	
諸経費(環境管理費等)		都度見積		・廃材処理は現場内一箇所集積まで。

※この設計価格には消費税を含んでおりません。

2022年3月1日現在

作成 開発部 第8版

陶板屋根材 スーパーライ美軽（新） 工事設計価格

カラーバリエーション

シェードブラック・シェードブラウン

設計価格は、①本体工事価格に②～④の必要項目をそれぞれ加算して下さい。

項目	勾配	切妻	単位	備考	
① 本体 工事	3.0寸以上～6.0寸以下 (切妻の設定のみ)	23,000	円/㎡	<ul style="list-style-type: none"> ・屋根面積100㎡以上を基準とします。 ・施工仕様は当社標準施工要領書によります。 ・残材処理費及び小運搬費用は別途。 ・作業足場、電力等は無償貸与願います。 	
② 本体 特殊 工事	多面体屋根工事		3,000	㎡	・屋根面11面以上の場合。
	高所屋根工事	3階建	4,000	㎡	・荷揚げ、高所作業費を含む。
		4階建以上	都度見積	㎡	
	小面積工事	50㎡以下	都度見積	式	
		50㎡超75㎡以下	2,000	㎡	
75㎡超100㎡未満		1,000	㎡		

項目	部位	加算	単位	備考
③ 役物 工事	軒先	2,500	円/㎡	・軒先水切、軒先スターター(塗装鋼板)
	ケラバ	7,000		・キャップケラバ(高耐久塗装鋼板)
	大棟	11,500		・同質三角冠
	谷	9,000		・谷カバー、谷樋(高耐久塗装鋼板)
	平行壁	5,000		・平行壁メタル(高耐久塗装鋼板)
	流れ壁	6,000		・G L 捨水切(塗装鋼板)、流れ壁メタル(高耐久塗装鋼板)
	棟換気(P-換)	18,000		・1ピース(910mm分・33.6㎡対応)

項目	部位	加算	単位	備考
④下葺き	下葺き工事	970	円/㎡	・改質アスファルトルーフィング

※この設計価格には消費税を含んでおりません。

2022年6月現在

作成 開発部 第6版