

スーパートライ110タイプ I 工事設計価格

スタンダードカラー

マットブラック・アンティックブラウン・銀鱗

プレミアムカラー（本体工事+1,000円/㎡割り増しとなります）

マットグリーン・青磁・ナチュラルブラウン・ナチュラルレッド・ナチュラルイエロー・美銀
クールブラック・クールブラウン

材工価格は、①本体価格に②～⑧の役物・付帯・下葺き・その他工事の必要項目をそれぞれ加算して下さい。

区分	勾配(寸以上～寸未満)	切妻	寄棟	単位	備考
① 本体工事	4～5	8,100	8,500	円/㎡	・屋根面積100㎡以上を基準とします。 ・施工仕様は当社標準施工要領書によります。 ・残材処理費及び小運搬費用は別途。 ・作業足場、電力等は無償貸与願います。 ・プレミアムカラーは割り増しとします。
	5～6	8,800	9,200		
	6～7	10,000	10,400		
	7～8	10,900	11,300		
	8以上	11,900	12,300		
② 本体特殊工事	多面体屋根工事		3,000	㎡	・屋根面11面以上の場合。 ・荷揚げ、高所作業費を含む。
	高所屋根工事	3階建	4,000	㎡	
		4階建以上	都度見積	㎡	
	小面積工事	50㎡以下	都度見積	式	
		50㎡超75㎡以下	1,000	㎡	
		75㎡超100㎡以下	500	㎡	
	耐火野地板桧木打ち工事		2,300	円/㎡	・コースレット・ビス又はタッピン・ビスSUS410以上。

区分	部位	加算単位	単位	備考
③ 役物工事	軒先	3,000	円/m	・軒先耐風し釘止め施工込み。 ・谷部、ケラバ部板金工事は別途。 ・棟面戸、漆喰工事は別途。 ・雨押さえ板金工事は別途。
	ケラバ	6,000		
	雪止金具	3,500		
	雪止同質	6,000		
	隅棟	三角冠	8,000	
		差し棟	13,000	
	大棟	三角冠	7,000	
	谷部		5,000	
	下屋の壁取り合い	土居のし	6,000	
別④ 事途役工物	片棟工事	10,000	m	
	片棟止め工事	15,000	箇所	
	漆喰工事	3,000	m	・片面のみ。

区分	部位	加算単位	単位	備考
⑤ 付帯工事	捨谷板金（流れ壁）	3,000	円/m	・GL鋼板 t = 0.35mm以上。 ・雨押さえ板金の下地木材は別途。
	雨押さえ板金	5,700		
	本谷板金	5,000		
	ケラバ捨て水切り	1,500		
	軒先水切り	1,500		
	軒先ブラ面戸	500		

区分	部位	加算単位	単位	備考
⑥ 特殊工事	トッブライト廻り仕舞い工事	30,000	円/箇所	・板金工事は別途。
	煙突廻り仕舞い工事	50,000		
	ドーマ屋根廻り仕舞い工事	50,000		・1ヒース（910mm分・33.6㎡対応）。 ・4ヒース（910mm分・45.28㎡対応）。 ・1ヒース（681mm分・16.98㎡対応）。
	棟換気（Pー換）	18,000		
	棟換気（棟換気エアフローP I u s+）	15,000		
	野地面換気（野地面換気エアフローP I u s+）	8,000		

区分	部位	加算単位	単位	備考
葺⑦ き下	下葺き工事	970	円/㎡	・ゴムアス系ルーフィング。
	木摺・瓦桧打ち工事	960		・瓦桧30×15（防腐加工処理材）。

区分	部位	加算単位	単位	備考
⑧ 別途工	小運搬費	狭小地	都度見積	式
		2t車配送	25,000	
	完工後破損瓦補修	1.5	人工	・廃材処理は現場内一箇所集積まで。
	諸経費（環境管理費等）	都度見積		

H25.02.15現在

※この設計価格には消費税を含んでおりません

スーパートライ110タイプⅢ工事設計価格

スタンダードカラー

マットブラック・アンティックブラウン・銀鱗

プレミアムカラー（+1,000円/㎡）

マットグリーン

材工価格は、①本体価格に②～⑧の役物・付帯・下葺き・その他工事の必要項目をそれぞれ加算して下さい。

区分	勾配(寸以上～寸未満)	切妻	寄棟	単位	備考
① 本体 工事	3～5	8,600	9,000	円/㎡	・屋根面積100㎡以上を基準とします。 ・施工仕様は当社標準施工要領書によります。 ・残材処理費及び小運搬費用は別途。 ・作業足場、電力等は無償貸与願います。 ・プレミアムカラーは割り増しとします。
	5～6	9,300	9,700		
	6～7	10,500	10,900		
	7～8	11,400	11,800		
	8以上	12,400	12,800		
② 本体 特殊 工事	多面体屋根工事		3,000	㎡	・屋根面11面以上の場合。 ・荷揚げ、高所作業費を含む。
	高所屋根工事	3階建	4,000	㎡	
		4階建以上	都度見積	㎡	
	小面積工事	50㎡以下	都度見積	式	
		50㎡超75㎡以下	1,000	㎡	
		75㎡超100㎡以下	500	㎡	
	耐火野地板棧木打ち工事		2,300	円/㎡	・コーススレッドビス又はタッピングビスSUS410以上。

区分	部位		加算単位	単位	備考
③ 役物工事	軒先		3,000	円／m	・ 軒先耐風し 釘止め施工込み。 ・ 谷部、ケラバ部板金工事は別途。 ・ 棟面戸、漆喰工事は別途。 ・ 雨押さえ板金工事は別途。
	ケラバ		6,000		
	雪止金具		3,500		
	雪止同質		6,000		
	隅棟	三角冠	8,000		
		差し棟	13,000		
	大棟 三角冠		7,000		
	谷部		5,000		
下屋の壁取り合い		土居のし	6,000		
別④ 事途役物	片棟工事		10,000	m	
	片棟止め工事		15,000	箇所	
	漆喰工事		3,000	m	・ 片面のみ。

区分	部位	加算単位	単位	備考
⑤ 付 帯 工 事	捨谷板金（流れ壁）	3,000	円/㎡	・GL鋼板 t=0.35mm以上。 ・雨押さえ板金の下地木材は別途。
	雨押さえ板金	5,700		
	本谷板金	5,000		
	ケラバ捨て水切り	1,500		
	軒先水切り	1,500		
	軒先プラ面戸	500		

区分	部位	加算単位	単位	備考
⑥ 特 殊 工 事	トップライト廻り仕舞い工事	30,000	円/箇所	・板金工事は別途。
	煙突廻り仕舞い工事	50,000		
	ドーマ屋根廻り仕舞い工事	50,000		・1t°-ス（910mm分・33.6㎡対応）。 ・4t°-ス（910mm分・45.28㎡対応）。 ・1t°-ス（681mm分・16.98㎡対応）。
	棟換気（Pー換）	18,000		
	棟換気（棟換気エアフローP I u s+）	15,000		
	野地面換気（野地面換気エアフローP I u s+）	8,000		

区分	部位	加算単位	単位	備考
葺⑦ き下	下葺き工事	970	円/㎡	・ゴムアス系ルーフィング。 ・瓦棧30×15（防腐加工処理材）。
	木摺・瓦棧打ち工事	960		

区分	部位	加算単位	単位	備考
事⑧ 別 途 工	小運搬費	狭小地	都度見積	式
		2 t 車配送	25,000	
	完工後破損瓦補修	1.5	人工	
	諸経費（環境管理費等）	都度見積		・廃材処理は現場内一箇所集積まで。

H25. 02. 15現在

※この設計価格には消費税を含んでおりません

スーパーライ110スマート 工事設計価格

スタンダードカラー
クールブラック・銀鱗・マットグリーン・アンティックブラウン

プレミアムカラー（本体工事+1,000円/㎡割増しとなります）
クールブラウン・クールグレー・美銀

材工価格は、①本体価格に②～⑧の役物・付帯・下葺き・その他工事の必要項目をそれぞれ加算して下さい。

区分	勾配	切妻	寄棟			単位	備考
			廻隅	差し棟	三角冠		
① 本体工事	2.5～3.0未満	8,400	—	8,800	8,800	円／㎡	・屋根面積100㎡以上を基準とします。 ・施工仕様は当社標準施工要領書によります。 ・残材処理費及び小運搬費用は別途。 ・作業足場、電力等は無償貸与願います。 ・プレミアムカラーは割増しとします。
	3.0～4.0未満		—				
	4.0～5.0未満		8,800				
	5.0～5.5未満	9,100	(5.0寸のみ設定有) 9,500	9,500	9,500		
	5.5～6.0未満		9,500				
	6.0～7.0未満	10,300	(6.0寸のみ設定有) 10,700	(6.0寸のみ設定有) 10,700	10,700		
	7.0～8.0未満	11,200	—	—	11,600		
	8.0以上	12,200	—	—	12,600		
② 本体 特殊 工事	多面体屋根工事				3,000	㎡	・屋根面11面以上の場合。 ・荷揚げ、高所作業費を含む。
	高所屋根工事	3階建				4,000	
		4階建以上				都度見積	㎡
	小面積工事	50㎡以下				都度見積	式
		50㎡超75㎡以下				1,000	㎡
		75㎡超100㎡以下				500	㎡
	耐火野地板棧木打ち工事				2,300	円／㎡	・コーススレッドビス 又はタッピングビスSUS410以上。

区分	部位		加算単位	単位	備考
③ 役物 工事	軒先		3,000	円/㎡	・軒先耐風し釘止め施工込み。 ・谷部、ケラバ部板金工事は別途。 ・棟面戸、漆喰工事は別途。 ・雨押さえ板金工事は別途。 ※1 スマート廻隅中4寸を使用。 ※2 スマート廻隅中6寸を使用。
	ケラバ（RS袖、トライ袖、トライ兼用袖）		6,000		
	ケラバ（スマート一体袖）		7,500		
	雪止金具		3,500		
	雪止同質		6,000		
	隅棟	三角冠	8,000		
		差し棟	13,000		
		廻隅瓦(4.0寸、4.5寸、5.0寸勾配)※1	16,000		
		廻隅瓦(5.5寸、6.0寸勾配)※2	18,500		
	大棟	三角冠	7,000		
	谷部	棧瓦カット納め	5,000		
		谷瓦(4.0寸、4.5寸、5.0寸勾配)	6,000		
別④ 事 途 役 工 物	下屋の壁取り合い	土居のし	6,000		
	片棟工事		10,000	m	
	片棟止め工事		15,000	箇所	
	漆喰工事		3,000	m	・片面のみ。

区分	部位		加算単位	単位	備考
⑤ 付帯 工事	捨谷板金（流れ壁）		3,000	円/㎡	・GL鋼板 t=0.35mm以上。 ・雨押さえ板金の下地木材は別途。
	雨押さえ板金		5,700		
	本谷板金		5,000		
	ケラバ捨て水切り		1,500		
	軒先水切り		1,500		
	軒先プラ面戸		500		

区分	部位		加算単位	単位	備考
⑥ 特殊 工事	トッブライト廻り仕舞い工事		30,000	円/箇所	・板金工事は別途。
	煙突廻り仕舞い工事		50,000		
	ドーマ屋根廻り仕舞い工事		50,000		
	棟換気（Pー換）		18,000		・1t ² -ス（910mm分・33.6㎡対応）。
	棟換気（棟換気エアフローP I u s+）		15,000		・4t ² -ス（910mm分・45.28㎡対応）。
	野地面換気（野地面換気エアフローP I u s+）		8,000		・1t ² -ス（681mm分・16.98㎡対応）。

区分	部位		加算単位	単位	備考
葺⑦ き下	下葺き工事		970	円/㎡	・ゴムアス系ルーフィング。
	木摺・瓦棧打ち工事		960		・瓦棧30×15（防腐加工処理材）。

区分	部位		加算単位	単位	備考
事⑧ 別 途 工	小運搬費	狭小地	都度見積	式	
		2 t 車配送	25,000	車	
	完工後破損瓦補修		2	人工	
	諸経費（環境管理費等）		都度見積		・廃材処理は現場内一箇所集積まで。

※この設計価格には消費税を含んでおりません

2016.11.1現在

スーパートライ110サンレイ工事設計価格

スタンダードカラー

マットブラック・アンティックブラウン・銀鱗

プレミアムカラー（+1,000円/㎡、混ぜ葺き加算：+500円/㎡）

ナチュラルブラウン・ナチュラルレッド・ナチュラルイエロー・エターナグリーン

ティエラレッド・ティエライエロー・ティエラホワイト

材工価格は、本体価格に ~ の役物・付帯・下葺き・その他工事の必要項目をそれぞれ加算して下さい。

区分	勾配(寸以上～寸未満)	切妻	寄棟	単位	備考
本体工事	4～5	8,100	8,500	円/㎡	・屋根面積100㎡以上を基準とします。 ・施工仕様は当社標準施工要領書によります。 ・残材処理費及び小運搬費用は別途。 ・作業足場、電力等は無償貸与願います。 ・プレミアムカラーは割り増しとします。
	5～6	8,800	9,200		
	6～7	10,000	10,400		
	7～8	10,900	11,300		
	8以上	11,900	12,300		
本体特殊工事	多面体屋根工事		3,000	㎡	・屋根面11面以上の場合。 ・荷揚げ、高所作業費を含む。
	高所屋根工事	3階建	4,000	㎡	
		4階建以上	都度見積	㎡	
	小面積工事	50㎡以下	都度見積	式	
		50㎡超75㎡以下	1,000	㎡	
		75㎡超100㎡以下	500	㎡	
	耐火野地板棧木打ち工事		2,300	円/㎡	・コスレッドビス又はタツビシグビスSUS410以上。

区分	部位	加算単位	単位	備考
役物工事	軒先	3,000	円/m	・軒先耐風L釘止め施工込み。 ・谷部、ケラバ部板金工事は別途。 ・棟面戸、漆喰工事は別途。 ・雨押さえ板金工事は別途。
	ケラバ	6,000		
	雪止金具	3,500		
	雪止同質	6,000		
	隅棟	8,000		
	大棟	7,000		
	谷部	5,000		
	下屋の壁取り合い	土居のし	6,000	
別 事 途 役 工 物	片棟工事	10,000	m	
	片棟止め工事	15,000	箇所	
	漆喰工事	3,000	m	・片面のみ。

区分	部位	加算単位	単位	備考
付 帯 工 事	捨谷板金（流れ壁）	3,000	円/m	・GL鋼板 t=0.35mm以上。 ・雨押さえ板金の下地木材は別途。
	雨押さえ板金	5,700		
	本谷板金	5,000		
	ケラバ捨て水切り	1,500		
	軒先水切り	1,500		
	軒先ブラ面戸	500		

区分	部位	加算単位	単位	備考
特 殊 工 事	トップライト廻り仕舞い工事	30,000	円/箇所	・板金工事は別途。
	煙突廻り仕舞い工事	50,000		
	ドーマ屋根廻り仕舞い工事	50,000		・1ℓ°-λ（910mm分・33.6㎡対応）。 ・4ℓ°-λ（910mm分・45.28㎡対応）。 ・1ℓ°-λ（681mm分・16.98㎡対応）。
	棟換気（P・換）	18,000		
	棟換気（棟換気エアフローPlus+）	15,000		
	野地面換気（野地面換気エアフローPlus+）	8,000		

区分	部位	加算単位	単位	備考
葺 き 下	下葺き工事	970	円/㎡	・ゴムス系ルーフシグ。 ・瓦棧30×15（防腐加工処理材）。
	木摺・瓦棧打ち工事	960		

区分	部位	加算単位	単位	備考
事 別 途 工	小運搬費	狭小地	都度見積	式
		2t車配送	25,000	
	完工後破損瓦補修	1.5	人工	
	諸経費（環境管理費等）	都度見積		・廃材処理は現場内一箇所集積まで。

H25.02.15現在

この設計価格には消費税を含んでおりません

和形（J形陶器瓦・エース）工事設計価格

スタンダードカラー

銀鱗・銀黒・ブラック・ハイシルバー

プレミアムカラー（+1,000円/㎡）

美銀・アンティークブラウン・スーパーブラウン・マットブラック

チョコレート・オレンジ・マロンピンク・青銅・青緑

材工価格は、本体価格に～の役物・付帯・下葺き・その他工事の必要項目をそれぞれ加算して下さい。

区分	勾配(寸以上～寸未満)	切妻	寄棟	単位	備考
本体工事	4～5	8,000	8,500	円/㎡	・屋根面積100㎡以上を基準とします。 ・残材処理費及び小運搬費用は別途。 ・作業足場、電力等は無償貸与願います。 ・プレミアムカラーは割り増しとします。
	5～6	8,500	9,000		
	6～7	9,500	10,000		
	7～8	10,000	10,500		
	8以上	10,500	11,000		
本体特殊工事	多面体屋根工事		3,000	㎡	・屋根面11面以上の場合。 ・荷揚げ、高所作業費を含む。
	高所屋根工事	3階建	4,500	㎡	
		4階建以上	都度見積	㎡	
	小面積工事	50㎡以下	都度見積	式	
		50㎡超75㎡以下	1,000	㎡	
		75㎡超100㎡以下	500	㎡	
	耐火野地板桟木打ち工事		2,300	円/㎡	・ヨスレッドビス又はタッピンガビスSUS410以上。

区分	部位	加算単位	単位	備考
役物工事	軒先	万十軒	4,200	・谷部板金工事は別途。 ・棟は大棟5段、隅棟3段とする。 ・棟面戸、漆喰工事は別途。 ・雨押さえ板金工事は別途。 ・土居のしは割2段とする。
		一文字軒	10,000	
		真一文字軒	7,500	
	ケラバ		6,500	
	雪止		6,000	
	隅棟		21,000	
	大棟		25,000	
	谷部		6,000	
別事途役工物	下屋の壁取り合い	土居のし	6,000	
	片棟工事		10,000	m
	片棟止め工事		15,000	箇所
	漆喰工事		3,000	m

区分	部位	加算単位	単位	備考
付帯工事	捨谷板金（流れ壁）	3,000	円/m	・GL鋼板 t=0.35mm以上。 ・雨押さえ板金の下地木材は別途。
	雨押さえ板金	5,700		
	本谷板金	5,000		
	広小舞キャップ工事	1,500		
	軒先水切り	1,500		
	軒先プラ面戸	500		

区分	部位	加算単位	単位	備考
特殊工事	トップライト廻り仕舞い工事	30,000	円/箇所	・板金工事は別途。
	煙突廻り仕舞い工事	50,000		
	ドーマ屋根廻り仕舞い工事	50,000		・1ℓ-ス（910mm分・33.6㎡対応）。 ・4ℓ-ス（910mm分・45.28㎡対応）。 ・1ℓ-ス（681mm分・16.98㎡対応）。
	棟換気（P-換）	18,000		
	棟換気（棟換気エアフローPlus+）	15,000		
	野地面換気（野地面換気エアフローPlus+）	8,000		

区分	部位	加算単位	単位	備考
葺き下	下葺き工事	970	円/㎡	・ゴム7ス系ルーフィング。 ・瓦桟30×15（防腐加工処理材）。
	木摺・瓦桟打ち工事	960		

区分	部位	加算単位	単位	備考
別途工事	小運搬費	狭小地	都度見積	式
		2t車配送	25,000	
	完工後破損瓦補修	1.5	人工	
	諸経費（環境管理費等）	都度見積		

H25.02.15現在

この設計価格には消費税を含んでおりません

スーパーエース J 1・J 2 (防災J形陶器瓦) 工事設計価格

スタンダードカラー
銀鱗、ブラック

材工価格は、本体価格に ~ の役物・付帯・下葺き・その他工事の必要項目をそれぞれ加算して下さい。

区分	勾配(寸以上~寸未満)	切妻	寄棟	単位	備考
本体工事	2 . 5 ~ 5	8,000	8,500	円 / m ²	・屋根面積100m²以上を基準とします。 ・残材処理費及び小運搬費用は別途。 ・作業足場、電力等は無償貸与願います。
	5 ~ 6	8,500	9,000		
	6 ~ 7	9,500	10,000		
	7 ~ 8	10,000	10,500		
	8 以上	10,500	11,000		
本体特殊工事	多面体屋根工事		3,000	m ²	・屋根面11面以上の場合。 ・荷揚げ、高所作業費を含む。
	高所屋根工事	3階建	4,500	m ²	
		4階建以上	都度見積	m ²	
	小面積工事	50m ² 以下	都度見積	式	
		50m ² 超75m ² 以下	1,000	m ²	
		75m ² 超100m ² 以下	500	m ²	
	耐火野地板桟木打ち工事		2,300	円 / m ²	・コーススレッドビス又はタッピングビスSUS410以上。

区分	部位	加算単位	単位	備考
役物工事	軒先	万十軒	4,200	・谷部板金工事は別途。 ・棟は大棟5段、隅棟3段とする。 ・棟面戸、漆喰工事は別途。 ・雨押さえ板金工事は別途。 ・土居のしは割2段とする。
	ケラバ		6,500	
	雪止		6,000	
	隅棟		21,000	
	大棟		25,000	
	谷部		6,000	
	下屋の壁取り合い	土居のし	6,000	
別途役物	片棟工事		10,000	m
	片棟止め工事		15,000	箇所
	漆喰工事		3,000	m
				・片面のみ。

区分	部位	加算単位	単位	備考
付帯工事	捨谷板金 (流れ壁)		3,000	・GL鋼板 t =0.35mm以上。 ・雨押さえ板金の下地木材は別途。
	雨押さえ板金		5,700	
	本谷板金		5,000	
	広小舞キャップ工事		1,500	
	軒先水切り		1,500	
	軒先プラ面戸		500	

区分	部位	加算単位	単位	備考
特殊工事	トップライト廻り仕舞い工事	30,000	円 / 箇所	・板金工事は別途。
	煙突廻り仕舞い工事	50,000		
	ドーム屋根廻り仕舞い工事	50,000		・1ℓ°-入 (910mm分・33.6m²対応)。 ・4ℓ°-入 (910mm分・45.28m²対応)。 ・1ℓ°-入 (681mm分・16.98m²対応)。
	棟換気 (P - 換)	18,000		
	棟換気 (棟換気エアフロー P l u s +)	15,000		
	野地面換気 (野地面換気エアフロー P l u s +)	8,000		

区分	部位	加算単位	単位	備考
葺き下	下葺き工事	970	円 / m ²	・ゴムアスルーフィング。
	木摺・瓦桟打ち工事	960		・瓦桟30×15 (防腐加工処理材)。

区分	部位	加算単位	単位	備考
事 別 途 工	小運搬費	狭小地	都度見積	式
		2 t 車配送	25,000	
	完工後破損瓦補修		1.5	人工
	諸経費 (環境管理費等)	都度見積		・廃材処理は現場内一箇所集積まで。

H25.02.15現在

この設計価格には消費税を含んでおりません

シンプル工法 工事設計価格

スタンダードカラー

銀鱗・銀黒

プレミアムカラー (+1,000円/㎡)

マットブラック・アンティックブラウン

材工価格は、本体価格に ~ の役物・付帯・下葺き・その他工事の必要項目をそれぞれ加算して下さい。

区分	勾配(寸以上~寸未満)	切妻	寄棟	単位	備考
本体工事	4 ~ 5	8,000	8,500	円 / ㎡	・屋根面積100㎡以上を基準とします。 ・残材処理費及び小運搬費用は別途。 ・作業足場、電力等は無償貸与願います。 ・プレミアムカラーは割り増しとします。
	5 ~ 6	8,500	9,000		
	6 ~ 7	9,500	10,000		
	7 ~ 8	10,000	10,500		
	8 以上	10,500	11,000		
本体特殊工事	多面体屋根工事		3,000	㎡	・屋根面11面以上の場合。 ・荷揚げ、高所作業費を含む。
	高所屋根工事	3階建	4,500	㎡	
		4階建以上	都度見積	㎡	
	小面積工事	50㎡以下	都度見積	式	
		50㎡超75㎡以下	1,000	㎡	
		75㎡超100㎡以下	500	㎡	
	耐火野地板桧木打ち工事		2,300	円 / ㎡	・ コスレッド [®] ビス又はタツ [®] ソグ [®] ビスSUS410以上。

区分	部位	加算単位	単位	備考
役物工事	軒先	3,000	円 / m	・ 谷部板金工事は別途。 ・ 棟面戸、漆喰工事は別途。 ・ 雨押さえ板金工事は別途。 ・ 土居のしは割2段とする。
	ケラバ	6,500		
	雪止	6,000		
	隅棟	8,000		
	大棟	7,000		
	谷部	6,000		
	下屋の壁取り合い	土居のし	6,000	
別 事 途 役 工 物	片棟工事	10,000	m	
	片棟止め工事	15,000	箇所	
	漆喰工事	3,000	m	・ 片面のみ。

区分	部位	加算単位	単位	備考
付帯工事	捨谷板金(流れ壁)	3,000	円 / m	・ GL鋼板 t=0.35mm以上。 ・ 雨押さえ板金の下地木材は別途。
	雨押さえ板金	5,700		
	本谷板金	5,000		
	広小舞キャップ工事	1,500		
	軒先水切り	1,500		
	軒先プラ面戸	500		

区分	部位	加算単位	単位	備考
特殊工事	トッライト廻り仕舞い工事	30,000	円 / 箇所	・ 板金工事は別途。
	煙突廻り仕舞い工事	50,000		
	ドーマ屋根廻り仕舞い工事	50,000		
	棟換気(P-換)	18,000		・ 1 ^号 -入(910mm分・33.6㎡対応)。
	棟換気(棟換気エアフローPlus)	15,000		・ 4 ^号 -入(910mm分・45.28㎡対応)。
	野地面換気(野地面換気エアフローPlus)	8,000		・ 1 ^号 -入(681mm分・16.98㎡対応)。

区分	部位	加算単位	単位	備考
葺 き 下	下葺き工事	970	円 / ㎡	・ ゴム [®] スル [®] -フィン [®] 。
	木摺・瓦棧打ち工事	960		・ 瓦棧30×15(防腐加工処理材)。

区分	部位	加算単位	単位	備考
事 別 途 工	小運搬費	狭小地	都度見積	式
		2t車配送	25,000	車
	完成後破損瓦補修	1.5	人工	
	諸経費(環境管理費等)	都度見積		・ 廃材処理は現場内一箇所集積まで。

H25.07.01現在

この設計価格には消費税を含んでおりません

サマースノー工事設計価格

※スーパートライ110タイプI・スーパートライ110サンレイのみの設定色となっております。

材工価格は、①本体価格に②～⑧の役物・付帯・下葺き・その他工事の必要項目をそれぞれ加算して下さい。

区分	勾配(寸以上～寸未満)	切妻	寄棟	単位	備考
① 本体 工事	4～5	10,100	10,500	円/㎡	・屋根面積100㎡以上を基準とします。 ・施工仕様は当社標準施工要領書によります。 ・残材処理費及び小運搬費用は別途。 ・作業足場、電力等は無償貸与願います。
	5～6	10,800	11,200		
	6～7	12,000	12,400		
	7～8	12,900	13,300		
	8以上	13,900	14,300		
② 本体 特殊 工事	多面体屋根工事		3,000	㎡	・屋根面11面以上の場合。 ・荷揚げ、高所作業費を含む。
	高所屋根工事	3階建	4,000	㎡	
		4階建以上	都度見積	㎡	
	小面積工事	50㎡以下	都度見積	式	
		50㎡超75㎡以下	1,000	㎡	
		75㎡超100㎡以下	500	㎡	
	耐野地板棧木打ち工事		2,300	円/㎡	・コースレット®ビス又はタッピン®ビスSUS410以上。

区分	部位		加算単位	単位	備考
③ 役物 工事	軒先		5,000	円／m	・ 軒先耐風し 釘止め施工込み。 ・ 谷部、ケラバ部板金工事は別途。 ・ 棟面戸、漆喰工事は別途。 ・ 雨押さえ板金工事は別途。
	ケラバ		8,000		
	雪止金具		5,500		
	雪止同質		8,000		
	隅棟	三角冠	10,000		
		差し棟	15,000		
	大棟	三角冠	9,000		
	谷部		7,000		
下屋の壁取り合い		土居のし	8,000		
別④ 事途役 工物	片棟工事		12,000	m	
	片棟止め工事		17,000	箇所	
	漆喰工事		5,000	m	・ 片面のみ。

区分	部位	加算単位	単位	備考
⑤ 付 帯 工 事	捨谷板金（流れ壁）	3,000	円/m	・GL鋼板 t=0.35mm以上。 ・雨押さえ板金の下地木材は別途。
	雨押さえ板金	5,700		
	本谷板金	5,000		
	ケラバ捨て水切り	1,500		
	軒先水切り	1,500		
	軒先ブラ面戸	500		

区分	部位	加算単位	単位	備考
⑥ 特 殊 工 事	トッブライト廻り仕舞い工事	30,000	円/箇所	・板金工事は別途。 ・1ヒース（910mm分・33.6㎡対応）。 ・4ヒース（910mm分・45.28㎡対応）。 ・1ヒース（681mm分・16.98㎡対応）。
	煙突廻り仕舞い工事	50,000		
	ドーマ屋根廻り仕舞い工事	50,000		
	棟換気（Pー換）	18,000		
	棟換気（棟換気エアフローPlus+）	15,000		
	野地面換気（野地面換気エアフローPlus+）	8,000		

区分	部位	加算単位	単位	備考
葺⑦ き下	下葺き工事	970	円/㎡	・ゴムス系ルーフィング。 ・瓦棧30×15（防腐加工処理材）。
	木摺・瓦棧打ち工事	960		

区分	部位	加算単位	単位	備考
事⑧ 別 途 工	小運搬費	狭小地	都度見積	式
		2t車配送	25,000	車
	完工後破損瓦補修	1.5	人工	
	諸経費（環境管理費等）	都度見積		・廃材処理は現場内一箇所集積まで。

H25.02.15現在

※この設計価格には消費税を含んでおりません