

スーパートライ110タイプⅠ 工事設計価格

スタンダードカラー

マットブラック・アンティックブラウン・銀鱗

プレミアムカラー（本体工事+1,000円/㎡割り増しとなります）

美銀・マットグリーン・青磁・ナチュラルブラウン・ナチュラルレッド・ナチュラルイエロー
クールブラック・クールブラウン

設計価格は、①本体工事価格に②～⑧の必要項目をそれぞれ加算して下さい。

項目	勾配(寸以上～寸未満)	切妻	寄棟	単位	備考
① 本体 工事	4～5	8,100	8,500	円/㎡	・屋根面積100㎡以上を基準とします。 ・施工仕様は当社標準施工要領書によります。 ・残材処理費及び小運搬費用は別途。 ・作業足場、電力等は無償貸与願います。 ・プレミアムカラーは割り増しとします。
	5～6	8,800	9,200		
	6～7	10,000	10,400		
	7～8	10,900	11,300		
	8以上	11,900	12,300		
② 本体 特殊 工事	多面体屋根工事		3,000	㎡	・屋根面11面以上の場合。 ・荷揚げ、高所作業費を含む。
	高所屋根工事	3階建	4,000	㎡	
		4階建以上	都度見積	㎡	
	小面積工事	50㎡以下	都度見積	式	
		50㎡超75㎡以下	1,000	㎡	
		75㎡超100㎡以下	500	㎡	
	耐火野地板棧木打ち工事		2,300	円/㎡	・コースレッドビス又はタツノングビスSUS410以上。

項目	部位	加算	単位	備考
③ 役物 工事	軒先	3,000	円/㎡	・軒先耐風し釘止め施工込み。 ・谷、ケラバ板金工事は別途。 ・棟面戸、漆喰工事は別途。 ・雨押え板金工事は別途。
	ケラバ（RS袖、トライ袖、トライ兼用袖）	6,000		
	ケラバ（RSワイド袖）	6,100		
	雪止金具	3,500		
	雪止同質	6,000		
	隅棟	三角冠		
		差し棟		
	大棟	三角冠		
	谷	5,000		
④ 工別 役事 途物	下屋の壁取り合い	土居のし	6,000	
	片棟工事	10,000	m	
	片棟止め工事	15,000	箇所	
	漆喰工事	3,000	m	

項目	部位	加算	単位	備考
⑤ 付帯 工事	捨谷板金（流れ壁）	3,000	円/㎡	・GL鋼板 t=0.35mm以上。 ・雨押え板金の下地木材は別途。
	雨押え板金	5,700		
	本谷板金	5,000		
	ケラバ捨水切	1,500		
	軒先水切	1,500		
	軒先プラ面戸	500		

項目	部位	加算	単位	備考
⑥ 特殊 工事	トップライト廻り仕舞い工事	30,000	円/箇所	・板金工事は別途。
	煙突廻り仕舞い工事	50,000		
	ドーマ屋根廻り仕舞い工事	50,000		・1t [°] -ス（910mm分・33.6㎡対応）。 ・4t [°] -ス（910mm分・45.28㎡対応）。 ・1t [°] -ス（681mm分・16.98㎡対応）。
	棟換気（Pー換）	18,000		
	棟換気（棟換気エアフローP I u s+）	15,000		
	野地面換気（野地面換気エアフローP I u s+）	8,000		

項目	部位	加算	単位	備考
⑦下葺き	下葺き工事	970	円/㎡	・改質アスファルトルーフィング。 ・瓦棧15×30（防腐処理材）。
	木摺・瓦棧打ち工事	960		

項目	部位	加算	単位	備考
⑧ 工別 事途	小運搬費	狭小地	都度見積	式
		2t車配送	25,000	
	完工後破損瓦補修	1.5	人工	・廃材処理は現場内一箇所集積まで。
	諸経費（環境管理費等）	都度見積		

※この設計価格には消費税を含んでおりません。

2018年4月24日現在

作成 開発部 第13版

スーパートライ110タイプI P I u s 工事設計価格

スタンダードカラー

クールブラック・銀鱗・アンティックブラウン

設計価格は、①本体工事価格に②～⑧の必要項目をそれぞれ加算して下さい。

項目	勾配(寸以上～寸未満)	切妻	寄棟	単位	備考
① 本体工事	2～5	9,100	9,500	円/㎡	・屋根面積100㎡以上を基準とします。 ・施工仕様は当社標準施工要領書によります。 ・残材処理費及び小運搬費用は別途。 ・作業足場、電力等は無償貸与願います。
	5～6	9,800	10,200		
	6～7	11,000	11,400		
	7～8	11,900	12,300		
	8以上	12,900	13,300		
② 本体特殊工事	多面体屋根工事		3,000	㎡	・屋根面11面以上の場合。 ・荷揚げ、高所作業費を含む。
	高所屋根工事	3階建	4,000	㎡	
		4階建以上	都度見積	㎡	
	小面積工事	50㎡以下	都度見積	式	
		50㎡超75㎡以下	1,000	㎡	
		75㎡超100㎡以下	500	㎡	
	耐火野地板棧木打ち工事		2,300	円/㎡	・コースレッド・ビス又はタツピング・ビスSUS410以上。

項目	部位	加算	単位	備考
③ 役物工事	軒先	3,000	円/㎡	・軒先耐風し釘止め施工込み。 ・谷、ケラバ板金工事は別途。 ・棟面戸、漆喰工事は別途。 ・雨押え板金工事は別途。 ・雪止同質で4寸勾配未満の場合、雨仕舞い工事別途。
	ケラバ(RS袖、トライ袖、トライ兼用袖)	6,000		
	ケラバ(RSワイド袖)	6,100		
	雪止金具	3,500		
	雪止同質	6,000		
	隅棟	三角冠		
		差し棟		
	大棟	三角冠		
	谷			
④ 工別役 事途物	下屋の壁取り合い	土居のし	6,000	
	片棟工事	10,000	m	
	片棟止め工事	15,000	箇所	
	漆喰工事	3,000	m	・片面のみ。

項目	部位	加算	単位	備考
⑤ 付帯工事	捨谷板金(流れ壁)	3,000	円/㎡	・GL鋼板 t=0.35mm以上。 ・雨押え板金の下地木材は別途。
	雨押え板金	5,700		
	本谷板金	5,000		
	ケラバ捨水切	1,500		
	軒先水切	1,500		
	軒先ブラ面戸	500		

項目	部位	加算	単位	備考
⑥ 特殊工事	トップライト廻り仕舞い工事	30,000	円/箇所	・板金工事は別途。 ・1t°-ス(910mm分・33.6㎡対応)。 ・4t°-ス(910mm分・45.28㎡対応)。 ・1t°-ス(681mm分・16.98㎡対応)。
	煙突廻り仕舞い工事	50,000		
	ドーマ屋根廻り仕舞い工事	50,000		
	棟換気(P-換)	18,000		
	棟換気(棟換気エアフローP I u s +)	15,000		
	野地面換気(野地面換気エアフローP I u s +)	8,000		

項目	部位	加算	単位	備考
⑦下葺き	下葺き工事	970	円/㎡	・改質アスファルトルーフィング。 ・瓦棧15×30(防腐処理材)。
	木摺・瓦棧打ち工事	960		

項目	部位	加算	単位	備考
⑧ 工別 事途	小運搬費	狭小地	都度見積	式
		2t車配送	25,000	車
	完工後破損瓦補修	1.5	人工	
	諸経費(環境管理費等)	都度見積		・廃材処理は現場内一箇所集積まで。

※この設計価格には消費税を含んでおりません。

2018年4月24日現在

作成 開発部 第2版

スーパーライ110タイプⅢ 工事設計価格

スタンダードカラー

マットブラック・アンティックブラウン・銀鱗

プレミアムカラー (+1,000円/㎡)

マットグリーン

設計価格は、①本体工事価格に②～⑧の必要項目をそれぞれ加算して下さい。

項目	勾配(寸以上～寸未満)	切妻	寄棟	単位	備考
① 本体 工事	3～5	8,600	9,000	円/㎡	・屋根面積100㎡以上を基準とします。 ・施工仕様は当社標準施工要領書によります。 ・残材処理費及び小運搬費用は別途。 ・作業足場、電力等は無償貸与願います。 ・プレミアムカラーは割り増しとします。
	5～6	9,300	9,700		
	6～7	10,500	10,900		
	7～8	11,400	11,800		
	8以上	12,400	12,800		
② 本体 特殊 工事	多面体屋根工事		3,000	㎡	・屋根面11面以上の場合。 ・荷揚げ、高所作業費を含む。
	高所屋根工事	3階建	4,000	㎡	
		4階建以上	都度見積	㎡	
	小面積工事	50㎡以下	都度見積	式	
		50㎡超75㎡以下	1,000	㎡	
		75㎡超100㎡以下	500	㎡	
	耐火野地板桟木打ち工事		2,300	円/㎡	・コーススレッドビス又はタッピングビスSUS410以上。

項目	部位	加算	単位	備考
③ 役物 工事	軒先	3,000	円/㎡	・軒先耐風し釘止め施工込み。 ・谷、ケラバ板金工事は別途。 ・棟面戸、漆喰工事は別途。 ・雨押え板金工事は別途。
	ケラバ(RS袖、トライ袖、トライ兼用袖)	6,000		
	ケラバ(RSワイド袖)	6,100		
	雪止金具	3,500		
	雪止同質	6,000		
	隅棟	三角冠	8,000	
		差し棟	13,000	
	大棟	三角冠	7,000	
④ 工別 役物 工事	谷	5,000	m	
	下屋の壁取り合い	土居のし		
	片棟工事	10,000		
	片棟止め工事	15,000		
	漆喰工事	3,000	㎡	・片面のみ。

項目	部位	加算	単位	備考
⑤ 付帯 工事	捨谷板金(流れ壁)	3,000	円/㎡	・GL鋼板 t=0.35mm以上。 ・雨押え板金の下地木材は別途。
	雨押え板金	5,700		
	本谷板金	5,000		
	ケラバ捨水切	1,500		
	軒先水切	1,500		
	軒先ブラ面戸	500		

項目	部位	加算	単位	備考
⑥ 特殊 工事	トップライト廻り仕舞い工事	30,000	円/箇所	・板金工事は別途。
	煙突廻り仕舞い工事	50,000		
	ドーマ屋根廻り仕舞い工事	50,000		・1t°-s(910mm分・33.6㎡対応)。 ・4t°-s(910mm分・45.28㎡対応)。 ・1t°-s(681mm分・16.98㎡対応)。
	棟換気(P-換)	18,000		
	棟換気(棟換気エアフローP I u s+)	15,000		
	野地面換気(野地面換気エアフローP I u s+)	8,000		

項目	部位	加算	単位	備考
⑦下葺き	下葺き工事	970	円/㎡	・改質アスファルトルーフィング。 ・瓦棧15×30(防腐処理材)。
	木摺・瓦棧打ち工事	960		

項目	部位	加算	単位	備考
⑧ 工別 工事 途	小運搬費	狭小地	都度見積	式
		2t車配送	25,000	
	完工後破損瓦補修	1.5	人工	・廃材処理は現場内一箇所集積まで。
	諸経費(環境管理費等)	都度見積		

※この設計価格には消費税を含んでおりません。

2018年4月24日現在

作成 開発部 第11版

スーパーライ110スマート 工事設計価格

スタンダードカラー

クールブラック・銀鱗・マットグリーン・アンティックブラウン

プレミアムカラー（本体工事+1,000円/㎡割り増しとなります）

クールブラウン・クールグレー・美銀

設計価格は、①本体工事価格に②～⑧の必要項目をそれぞれ加算して下さい。

項目	勾配	切妻	寄棟			単位	備考
			廻隅	差し棟	三角冠		
① 本体工事	2.5～3.0未満	8,400	—	8,800	8,800	円／㎡	・ 屋根面積100㎡以上を基準とします。 ・ 施工仕様は当社標準施工要領書によります。 ・ 残材処理費及び小運搬費用は別途。 ・ 作業足場、電力等は無償貸与願います。 ・ プレミアムカラーは割り増しとします。
	3.0～4.0未満		8,800				
	4.0～5.0未満		(5.0寸のみ設定有)				
	5.0～5.5未満	9,100	9,500	9,500	9,500		
	5.5～6.0未満		9,500				
	6.0～7.0未満	10,300	(6.0寸のみ設定有)	(6.0寸のみ設定有)	10,700		
	7.0～8.0未満	11,200	10,700	10,700	11,600		
	8.0以上	12,200	—	—	12,600		
② 本体特殊工事	多面体屋根工事				3,000	㎡	・ 屋根面11面以上の場合。
	高所屋根工事	3階建			4,000	㎡	・ 荷揚げ、高所作業費を含む。
		4階建以上			都度見積	㎡	
	小面積工事	50㎡以下			都度見積	式	
		50㎡超75㎡以下			1,000	㎡	
		75㎡超100㎡以下			500	㎡	
	耐火野地板棧木打ち工事				2,300	円／㎡	・ コーススレッドビス 又はタッピングビスSUS410以上。

項目	部位	加算	単位	備考
③ 役物 工事	軒先	3,000	円/㎡	・軒先耐風L釘止め施工込み。 ・谷、ケラバ板金工事は別途。 ・棟面戸、漆喰工事は別途。 ・雨押え板金工事は別途。 ※1 スマート廻隅中4寸を使用。 ※2 スマート廻隅中6寸を使用。
	ケラバ（RS袖、トライ袖、トライ兼用袖）	6,000		
	ケラバ（RSワイド袖）	6,100		
	ケラバ（スマート一体袖）	7,500		
	雪止金具	3,500		
	雪止同質	6,000		
	隅棟	三角冠		
		差し棟		
		廻隅瓦(4.0寸、4.5寸、5.0寸勾配) ※1		
		廻隅瓦(5.5寸、6.0寸勾配) ※2		
	大棟	三角冠		
④ 工別 役物 工事	谷	7,000	円/㎡	
	下屋の壁取り合い	棧瓦カット納め		
		谷瓦(4.0寸、4.5寸、5.0寸勾配)		
	土居のし	6,000		
	片棟工事	10,000	m	
	片棟止め工事	15,000	箇所	・片面のみ。
	漆喰工事	3,000	m	

項目	部位	加算	単位	備考
⑤ 付 帯 工 事	捨谷板金（流れ壁）	3,000	円/㎡	・GL鋼板 t=0.35mm以上。 ・雨押え板金の下地木材は別途。
	雨押え板金	5,700		
	本谷板金	5,000		
	ケラバ捨水切	1,500		
	軒先水切	1,500		
	軒先ブラ面戸	500		

項目	部位	加算	単位	備考
⑥ 特 殊 工 事	トップライト廻り仕舞い工事	30,000	円/箇所	・板金工事は別途。
	煙突廻り仕舞い工事	50,000		
	ドーマ屋根廻り仕舞い工事	50,000		
	棟換気（Pー換）	18,000		・1ピース（910mm分・33.6㎡対応）。
	棟換気（棟換気エアフローP I u s+）	15,000		・4ピース（910mm分・45.28㎡対応）。
	野地面換気（野地面換気エアフローP I u s+）	8,000		・1ピース（681mm分・16.98㎡対応）。

項目	部位	加算	単位	備考
⑦下葺き	下葺き工事	970	円/㎡	・改質アスファルトルーフィング。
	木摺・瓦棧打ち工事	960		・瓦棧15×30（防腐処理材）。

項目	部位	加算	単位	備考
⑧ 工 別 事 途	小運搬費	狭小地	都度見積	
		2t車配送	25,000	
	完工後破損瓦補修	2	人工	・廃材処理は現場内一箇所集積まで。
	諸経費（環境管理費等）	都度見積		

※この設計価格には消費税を含んでおりません。

2018年4月24日現在

作成 開発部 第6版

スーパートライ110サンレイ 工事設計価格

スタンダードカラー

マットブラック・アンティックブラウン・銀鱗

プレミアムカラー（+1,000円/㎡、混ぜ葺き加算：+500円/㎡）

ナチュラルブラウン・ナチュラルレッド・ナチュラルイエロー・エターナグリーン

ティエラレッド・ティエライエロー・ティエラホワイト・ブリティッシュブラウン

設計価格は、①本体工事価格に②～⑧の必要項目をそれぞれ加算して下さい。

項目	勾配(寸以上～寸未満)	切妻	寄棟	単位	備考
① 本体 工事	4～5	8,100	8,500	円/㎡	・屋根面積100㎡以上を基準とします。 ・施工仕様は当社標準施工要領書によります。 ・残材処理費及び小運搬費用は別途。 ・作業足場、電力等は無償貸与願います。 ・プレミアムカラーは割増しとします。
	5～6	8,800	9,200		
	6～7	10,000	10,400		
	7～8	10,900	11,300		
	8以上	11,900	12,300		
② 本体 特殊 工事	多面体屋根工事		3,000	㎡	・屋根面11面以上の場合。
	高所屋根工事	3階建	4,000	㎡	
		4階建以上	都度見積	㎡	・荷揚げ、高所作業費を含む。
	小面積工事	50㎡以下	都度見積	式	
		50㎡超75㎡以下	1,000	㎡	
		75㎡超100㎡以下	500	㎡	
	耐火野地板棧木打ち工事		2,300	円/㎡	・コースレッドビス又はタッピンビスSUS410以上。

項目	部位	加算	単位	備考
③ 役物 工事	軒先	3,000	円/m	・軒先耐風し釘止め施工込み。 ・谷、ケラバ板金工事は別途。 ・棟面戸、漆喰工事は別途。 ・雨押え板金工事は別途。
	ケラバ	6,000		
	雪止金具	3,500		
	雪止同質	6,000		
	隅棟	8,000		
	大棟	7,000		
	谷	5,000		
	下屋の壁取り合い	土居のし	6,000	
④ 工別役 事用途物	片棟工事	10,000	m	
	片棟止め工事	15,000	箇所	
	漆喰工事	3,000	m	・片面のみ。

項目	部位	加算	単位	備考
⑤ 付帯 工事	捨谷板金（流れ壁）	3,000	円/m	・GL鋼板 t=0.35mm以上。 ・雨押え板金の下地木材は別途。
	雨押え板金	5,700		
	本谷板金	5,000		
	ケラバ捨水切	1,500		
	軒先水切	1,500		
	軒先プラ面戸	500		

項目	部位	加算	単位	備考
⑥ 特殊 工事	トップライト廻り仕舞い工事	30,000	円/箇所	・板金工事は別途。
	煙突廻り仕舞い工事	50,000		
	ドーマ屋根廻り仕舞い工事	50,000		・1t-ス（910mm分・33.6㎡対応）。 ・4t-ス（910mm分・45.28㎡対応）。 ・1t-ス（681mm分・16.98㎡対応）。
	棟換気（P-換）	18,000		
	棟換気（棟換気エアフローPlus+）	15,000		
	野地面換気（野地面換気エアフローPlus+）	8,000		

項目	部位	加算	単位	備考
⑦下葺き	下葺き工事	970	円/㎡	・改質アスファルトルーフィング。
	木摺・瓦棧打ち工事	960		・瓦棧15×30（防腐処理材）。

項目	部位	加算	単位	備考
⑧ 工別 事用途	小運搬費	狭小地	都度見積	式
		2t車配送	25,000	
	完工後破損瓦補修	1.5	人工	・廃材処理は現場内一箇所集積まで。
	諸経費（環境管理費等）	都度見積		

※この設計価格には消費税を含んでおりません。

2018年4月24日現在

作成 開発部 第11版

防災瓦エース（J形） 工事設計価格

スタンダードカラー

銀鱗・銀黒・ブラック・ハイシルバー

プレミアムカラー（+1,000円/㎡）

美銀・アンティークブラウン・スーパーブラウン・マットブラック

チョコレート・オレンジ・マロンピンク・青銅・青緑

設計価格は、①本体工事価格に②～⑧の必要項目をそれぞれ加算して下さい。

項目	勾配(寸以上～寸未満)	切妻	寄棟	単位	備考
① 本体工事	4～5	8,000	8,500	円/㎡	・屋根面積100㎡以上を基準とします。 ・残材処理費及び小運搬費用は別途。 ・作業足場、電力等は無償貸与願います。 ・プレミアムカラーは割り増しとします。
	5～6	8,500	9,000		
	6～7	9,500	10,000		
	7～8	10,000	10,500		
	8以上	10,500	11,000		
② 本体 特殊 工事	多面体屋根工事		3,000	㎡	・屋根面11面以上の場合。 ・荷揚げ、高所作業費を含む。
	高所屋根工事	3階建	4,500	㎡	
		4階建以上	都度見積	㎡	
	小面積工事	50㎡以下	都度見積	式	
		50㎡超75㎡以下	1,000	㎡	
		75㎡超100㎡以下	500	㎡	
	耐火野地板棧木打ち工事		2,300	円/㎡	・ユースレット・ビス又はタッピン・ビスSUS410以上。

項目	部位	加算	単位	備考
③ 役物 工事	軒先	万十軒	4,200	・谷板金工事は別途。 ・棟は大棟5段、隅棟3段とする。 ・棟面戸、漆喰工事は別途。 ・雨押え板金工事は別途。 ・土居のしは割2段とする。
		一文字軒	10,000	
		真一文字軒	7,500	
	ケラバ		6,500	
	雪止		6,000	
	隅棟		21,000	
	大棟		25,000	
	谷		6,000	
④ 工別 役事 途物	下屋の壁取り合い	土居のし	6,000	
	片棟工事		10,000	
	片棟止め工事		15,000	
	漆喰工事		3,000	

項目	部位	加算	単位	備考
⑤ 付帯 工事	捨谷板金（流れ壁）	3,000	円/㎡	・GL鋼板 t=0.35mm以上。 ・雨押え板金の下地木材は別途。
	雨押え板金	5,700		
	本谷板金	5,000		
	広小舞キャップ工事	1,500		
	軒先水切	1,500		
	軒先ブラ面戸	500		

項目	部位	加算	単位	備考
⑥ 特殊 工事	トップライト廻り仕舞い工事	30,000	円/箇所	・板金工事は別途。
	煙突廻り仕舞い工事	50,000		
	ドーマ屋根廻り仕舞い工事	50,000		・1t-ス（910mm分・33.6㎡対応）。 ・4t-ス（910mm分・45.28㎡対応）。 ・1t-ス（681mm分・16.98㎡対応）。
	棟換気（P-換）	18,000		
	棟換気（棟換気エアフローPlus+）	15,000		
	野地面換気（野地面換気エアフローPlus+）	8,000		

項目	部位	加算	単位	備考
⑦下葺き	下葺き工事	970	円/㎡	・改質アスファルトルーフィング。 ・瓦棧15×30（防腐処理材）。
	木摺・瓦棧打ち工事	960		

項目	部位	加算	単位	備考
⑧ 工別 事途	小運搬費	狭小地	都度見積	式
		2t車配送	25,000	
	完工後破損瓦補修		1.5	人工
	諸経費（環境管理費等）	都度見積		・廃材処理は現場内一箇所集積まで。

※この設計価格には消費税を含んでおりません。

2018年4月24日現在

作成 開発部 第7版

防災瓦スーパーエース J 1・J 2 (J 形) 工事設計価格

スタンダードカラー
銀鱗、ブラック

設計価格は、①本体工事価格に②～⑧の必要項目をそれぞれ加算して下さい。

項目	勾配(寸以上～寸未満)	切妻	寄棟	単位	備考
① 本体 工事	2. 5～5	8,000	8,500	円/㎡	・屋根面積100㎡以上を基準とします。 ・残材処理費及び小運搬費用は別途。 ・作業足場、電力等は無償貸与願います。
	5～6	8,500	9,000		
	6～7	9,500	10,000		
	7～8	10,000	10,500		
	8以上	10,500	11,000		
② 本体 特殊 工事	多面体屋根工事		3,000	㎡	・屋根面11面以上の場合。 ・荷揚げ、高所作業費を含む。
	高所屋根工事	3階建	4,500	㎡	
		4階建以上	都度見積	㎡	
	小面積工事	50㎡以下	都度見積	式	
		50㎡超75㎡以下	1,000	㎡	
		75㎡超100㎡以下	500	㎡	
	耐火野地板棧木打ち工事		2,300	円/㎡	・コーススレッドビス又はタッピングビスSUS410以上。

項目	部位		加算	単位	備考
③ 役物 工事	軒先	万十軒	4,200	円／㎡	・ 谷板金工事は別途。 ・ 棟は大棟5段、隅棟3段とする。 ・ 棟面戸、漆喰工事は別途。 ・ 雨押え板金工事は別途。 ・ 土居のしは割2段とする。
	ケラバ		6,500		
	雪止		6,000		
	隅棟		21,000		
	大棟		25,000		
	谷		6,000		
	下屋の壁取り合い	土居のし	6,000		
④ 工別役 事途物	片棟工事		10,000	㎡	
	片棟止め工事		15,000	箇所	
	漆喰工事		3,000	㎡	・ 片面のみ。

項目	部位	加算	単位	備考
⑤ 付 帯 工 事	捨谷板金（流れ壁）	3,000	円／㎡	・ GL鋼板 t =0. 35mm以上。 ・ 雨押え板金の下地木材は別途。
	雨押え板金	5,700		
	本谷板金	5,000		
	広小舞キャップ工事	1,500		
	軒先水切	1,500		
	軒先プラ面戸	500		

項目	部位	加算	単位	備考
⑥ 特殊 工事	トップライト廻り仕舞い工事	30,000	円/箇所	・板金工事は別途。 ・1ピッチ (910mm分・33.6㎡対応)。 ・4ピッチ (910mm分・45.28㎡対応)。 ・1ピッチ (681mm分・16.98㎡対応)。
	煙突廻り仕舞い工事	50,000		
	ドーム屋根廻り仕舞い工事	50,000		
	棟換気 (Pー換)	18,000		
	棟換気 (棟換気エアフローP I u s+)	15,000		
	野地面換気 (野地面換気エアフローP I u s+)	8,000		

項目	部位	加算	単位	備考
⑦下葺き	下葺き工事	970	円/㎡	・改質アスファルトルーフィング。 ・瓦棧15×30 (防腐処理材)。
	木摺・瓦棧打ち工事	960		

項目	部位	加算	単位	備考
⑧ 工別 工事	小運搬費	狭小地	都度見積	式
		2 t 車配送	25,000	
	完工後破損瓦補修		1.5	人工
	諸経費 (環境管理費等)	都度見積		・廃材処理は現場内一箇所集積まで。

※この設計価格には消費税を含んでおりません。

2018年4月24日現在

作成 開発部 第7版

シンプル工法 工事設計価格

スタンダードカラー

銀鱗・銀黒

プレミアムカラー (+1,000円/㎡)

マットブラック・アンティークブラウン

設計価格は、①本体工事価格に②～⑧の必要項目をそれぞれ加算して下さい。

項目	勾配(寸以上～寸未満)	切妻	寄棟	単位	備考
① 本体 工事	4～5	8,000	8,500	円/㎡	・屋根面積100㎡以上を基準とします。 ・残材処理費及び小運搬費用は別途。 ・作業足場、電力等は無償貸与願います。 ・プレミアムカラーは割り増しとします。
	5～6	8,500	9,000		
	6～7	9,500	10,000		
	7～8	10,000	10,500		
	8以上	10,500	11,000		
② 本体 特殊 工事	多面体屋根工事		3,000	㎡	・屋根面11面以上の場合。
	高所屋根工事	3階建	4,500	㎡	・荷揚げ、高所作業費を含む。
		4階建以上	都度見積	㎡	
	小面積工事	50㎡以下	都度見積	式	
		50㎡超75㎡以下	1,000	㎡	
		75㎡超100㎡以下	500	㎡	
	耐火野地板桟木打ち工事		2,300	円/㎡	・コースレットビス又はタッピングビスSUS410以上。

項目	部位	加算	単位	備考
③ 役物 工事	軒先	3,000	円/m	・谷板金工事は別途。 ・棟面戸、漆喰工事は別途。 ・雨押え板金工事は別途。 ・土居のしは割2段とする。
	ケラバ	6,500		
	雪止	6,000		
	隅棟	8,000		
	大棟	7,000		
	谷	6,000		
	下屋の壁取り合い	土居のし	6,000	
④ 工別 役物 工事	片棟工事	10,000	m	
	片棟止め工事	15,000	箇所	
	漆喰工事	3,000	m	・片面のみ。

項目	部位	加算	単位	備考
⑤ 付帯 工事	捨谷板金（流れ壁）	3,000	円/m	・GL鋼板 t=0.35mm以上。 ・雨押え板金の下地木材は別途。
	雨押え板金	5,700		
	本谷板金	5,000		
	広小舞キャップ工事	1,500		
	軒先水切	1,500		
	軒先ブラ面戸	500		

項目	部位	加算	単位	備考
⑥ 特殊 工事	トップライト廻り仕舞い工事	30,000	円/箇所	・板金工事は別途。
	煙突廻り仕舞い工事	50,000		
	ドーマ屋根廻り仕舞い工事	50,000		・1t-ス（910mm分・33.6㎡対応）。 ・4t-ス（910mm分・45.28㎡対応）。 ・1t-ス（681mm分・16.98㎡対応）。
	棟換気（P-換）	18,000		
	棟換気（棟換気エアフローPlus+）	15,000		
	野地面換気（野地面換気エアフローPlus+）	8,000		

項目	部位	加算	単位	備考
⑦下葺き	下葺き工事	970	円/㎡	・改質アスファルトルーフィング。 ・瓦葺15×30（防腐処理材）。
	木摺・瓦葺打ち工事	960		

項目	部位	加算	単位	備考
⑧ 工別 工事	小運搬費	狭小地	都度見積	式
		2t車配送	25,000	
	完成後破損瓦補修	1.5	人工	
	諸経費（環境管理費等）	都度見積		

※この設計価格には消費税を含んでおりません。

2018年4月24日現在

作成 開発部 第6版

サマースノー 工事設計価格

※スーパーライ110タイプI・スーパーライ110サンレイのみの設定色となっております。

設計価格は、①本体工事価格に②～⑧の必要項目をそれぞれ加算して下さい。

項目	勾配(寸以上～寸未満)	切妻	寄棟	単位	備考
① 本体 工事	4～5	10,100	10,500	円/㎡	・屋根面積100㎡以上を基準とします。 ・施工仕様は当社標準施工要領書によります。 ・残材処理費及び小運搬費用は別途。 ・作業足場、電力等は無償貸与願います。
	5～6	10,800	11,200		
	6～7	12,000	12,400		
	7～8	12,900	13,300		
	8以上	13,900	14,300		
② 本体 特殊 工事	多面体屋根工事		3,000	㎡	・屋根面11面以上の場合。 ・荷揚げ、高所作業費を含む。
	高所屋根工事	3階建	4,000	㎡	
		4階建以上	都度見積	㎡	
	小面積工事	50㎡以下	都度見積	式	
		50㎡超75㎡以下	1,000	㎡	
		75㎡超100㎡以下	500	㎡	
	耐火野地板棧木打ち工事		2,300	円/㎡	・コーススレッド [®] ビス又はタツピン [®] ビスSUS410以上。

項目	部位		加算	単位	備考
③ 役物 工事	軒先		5,000	円／m	・ 軒先耐風し釘止め施工込み。 ・ 谷、ケラバ板金工事は別途。 ・ 棟面戸、漆喰工事は別途。 ・ 雨押え板金工事は別途。
	ケラバ（RS袖、トライ袖、トライ兼用袖、サンレイ兼用袖）		8,000		
	ケラバ（RSワイド袖）		8,100		
	雪止金具		5,500		
	雪止同質		8,000		
	隅棟	三角冠	10,000		
		差し棟	15,000		
	大棟	三角冠	9,000		
	谷		7,000		
下屋の壁取り合い		土居のし	8,000		
④ 工別役 事途物	片棟工事		12,000	m	
	片棟止め工事		17,000	箇所	
	漆喰工事		5,000	m	・ 片面のみ。

項目	部位	加算	単位	備考
⑤ 付帯 工事	捨谷板金(流れ壁)	3,000	円/㎡	・GL鋼板 t=0.35mm以上。 ・雨押え板金の下地木材は別途。
	雨押え板金	5,700		
	本谷板金	5,000		
	ケラバ捨水切	1,500		
	軒先水切	1,500		
	軒先プラ面戸	500		

項目	部位	加算	単位	備考
⑥ 特殊 工事	トップライト廻り仕舞い工事	30,000	円/箇所	・板金工事は別途。
	煙突廻り仕舞い工事	50,000		
	ドーマ屋根廻り仕舞い工事	50,000		・1ℓ-ス(910mm分・33.6㎡対応)。 ・4ℓ-ス(910mm分・45.28㎡対応)。 ・1ℓ-ス(681mm分・16.98㎡対応)。
	棟換気(Pー換)	18,000		
	棟換気(棟換気エアフローP I u s+)	15,000		
	野地面換気(野地面換気エアフローP I u s+)	8,000		

項目	部位	加算	単位	備考
⑦下葺き	下葺き工事	970	円/㎡	・改質アスファルトルーフィング。 ・瓦棧15×30(防腐処理材)。
	木摺・瓦棧打ち工事	960		

項目	部位	加算	単位	備考
⑧ 工別 工事 途	小運搬費	狭小地	都度見積	式
		2t車配送	25,000	
	完工後破損瓦補修	1.5	人工	・廃材処理は現場内一箇所集積まで。
	諸経費(環境管理費等)	都度見積		

※この設計価格には消費税を含んでおりません。

2018年4月24日現在

作成 開発部 第5版