

カレツセ 標準材工価格表

材工価格には、①に②～③の中の必要な材工価格を加算してお求め下さい。

①		材工価格 (円/㎡)		備考	
標準	本体工事	カレツセ S 	カレツセ TF 	左記の材工価格は、本体・ジョイント部だけの価格です。この他に下表の役物部などの材工価格を加算してお求めください。	
	2.5寸以上 5寸未満	10,000	15,000		
	5寸以上 8寸未満	12,500	18,700		
	8寸以上 10寸未満	15,700	23,400		
	10寸以上	別途お打合わせ			
		材工価格 (円/m)		備考	
工事	役物部工事	カレツセ S 	カレツセ TF 		
	軒先部	3,200	3,400		
	軒先部 (軒先/外 ゼロ)	4,200	4,700		
	ケラバ部	4,400	4,900		
	陸棟部	6,500	9,200		
	隅棟部	8,400	12,000		
	隅棟部 (廻し棟)	13,800	18,400	※受注生産品のため、納期が約4週間必要となります。	
	壁隙部	3,500	4,000		
	谷部	6,700	9,200		
②		材工価格		備考	
付帯工事		カレツセ S 	カレツセ TF 	備考 (加工手間代)	
	ドーマー廻り加工	40,000円/1ヶ所		W 900mm× H 1,200mm程度	
	トップライト廻り加工	26,700円/1ヶ所		W 970mm× H 970mm程度	
	煙突廻り加工	26,700円/1ヶ所		W 900mm× H 900mm程度	
③		材工価格		備考	
特殊工事		カレツセ S 	カレツセ TF 	開口部の木工事は別途 勾配は10寸以下に限定されます。	
	自然棟換気装置	800mm	27,000円/本		30,800円/本
	ピントリッジ カレツセ	1,710mm	46,700円/本	53,400円/本	
	断熱シート		2,000円/㎡		
	△断熱ボード		2,400円/㎡		※受注生産品のため、納期が約2週間必要となります。
	カラー雪止め金具	ステンレス製	1,500円/本		※取付本数は積雪量・勾配・流れ長さによつて変わります。
3階建てまたは軒高8.5m以上		別途お打合わせ			

ご注意 (材工価格の算定基準)

- ※木下地で、屋根面積が100㎡の場合の価格です。
(特殊下地または屋根面積が100㎡未満の場合、別途割増を申し受けることがあります。)
- ※下葦(アスファルトルーフィング940以上)は別途申し受けます。
- ※特殊処理費および小運搬料金は別途申し受けます。
- ※笠木などの必要な木材は、無償支給願います。
- ※作業足場・電力などは、無償貸与願います。

●別途工事

- ※特殊板金の場合
- ※積雪地区・高所・強風地区での特殊屋根下地シート
- ※特殊多面体屋根
- ※離島地域
- ※10寸勾配以上の場合
- ※3階建てまたは軒高8.5m以上の場合
- ※鉄骨・耐火野地・RC下地の場合
- ※この価格に掲載されていない付帯工事・特殊工事



太平産業株式会社

本社:大阪府門真市北巢本町35-8
TEL:072-882-0055 FAX:072-882-0063